

ŚLEPY/OFERTOWY KOSZTORYS

**Przebudowa drogi gminnej CHEŁCHY DZIERSKIE - odcinek o długości 250 mb  
- I etap robót**

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku VAT	Wartość bez podatku VAT w PLN
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi	km	0,25		
			700 mb x 2 x 0,75				
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
<b>2.</b>	<b>45233320-8</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
2 d.2	KNNR - 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  234 mb x 5 m + skrzyżowania: 2 { 1/2(8m +4m) x 8m)	m2	1 266		
3.d.2	KNNR- 6 0112-06 anal.	D-04.04.01	Wzmocnienie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm na 1/2 odcinka robót  1400 mb x 5 m	m2	633		
Razem dział: PODBUDOWY							
<b>RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT W PLN</b>							
<b>PODATEK VAT 23 % W PLN</b>							
<b>WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT W PLN</b>							

Słownie: