

ŚLEPY/OFERTOWY KOSZTORYS

Przebudowa drogi gminnej przez wieś RAFAŁY- I etap robót

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku VAT	Wartość bez podatku VAT w PLN
1	45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi	km	1,40		
2.d.1	KNNR 2-31 t; 1402-05 anal.	D-01.01.01	Ścinka zawyżonych poboczy z odwozem urobku do 2 km ; średnia grubość ścinki 7 cm 700 mb x 2 x 0,75	m2	1050,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2.	45233320-8		PODBUDOWY				
3 d.2	KNNR - 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1400 mb x 5 m	m2	7 000		
4.d.2	KNNR- 6 0112-06 anal.	D-04.04.01	Wzmocnienie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1400 mb x 5 m	m2	7 000		
Razem dział: PODBUDOWY							
RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT W PLN							
PODATEK VAT 23 % W PLN							
WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT W PLN							

Słownie: