

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej Łukowo - Konarzewo Bolesty, odcinek o długości 2000 mb**

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.ob m.	Ilość
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi	km	2,42
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>2.</b>	<b>45233320-8</b>		<b>PODBUDOWY</b>		
2 d.2	KNNR - 6 0103-03	D-04.03.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni odcinek przez wieś 500mx 6,0 m	m2	4 600
3.d.2	KNNR- 6 0112-06 anal.	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 500 mb x 6,0 m	m2	4 600