

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej ŁUKOWO -Konarzewo Skuze, odcinek o długości 550 mb - I etap robót

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.ob m.	Ilość
1	45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi	km	0,55
2.	45233320-8		PODBUDOWY		
2 d.2	KNNR - 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 550 mb x 5 m	m2	2 750
3.d.2	KNNR- 6 0112-06 anal.	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 900 mb x 5 m	m2	2 750

Sporządził: Halina Skwiot

Zatwierdził: