

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej: Milewo Malonki - Konarzewo Brzegędy,
odcinek o długości 600 mb**

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn.o bm. | Ilość |
|----------|-----------------------------|-----------------|--|---------------|-------|
| 1 | 45111200-0 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 1 d.1 | KNNR -1 0111-01 | D- 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi 300 mb x 2 x 0,75 | km | 0,60 |
| 2 | 45233320-8 | | PODBUDOWY | | |
| 2 d.2 | KNNR - 6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 600mx 4,0 m | m2 | 2 400 |
| 3.d.2 | KNNR- 6 0112-06 anal. | D-04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 300 mb x 4,0 m (II odcinek) | m2 | 1 200 |