

ŚLEPY/OFERTOWY KOSZTORYS

**Przebudowa drogi gminnej ŻABIN ŁUKOWSKI , odcinek o długości 650 mb -  
I etap robót**

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku VAT	Wartość bez podatku VAT w PLN
1	45111200-0		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi	km	0,65		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2.	45233320-8		<b>PODBUDOWY</b>				
2 d.2	KNNR - 6 0103-03	D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 600 mb x 5 m + 50mb x 4m	m2	3 200		
3.d.2	KNNR- 6 0112-06 anal.	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 200 mb x 5 m + 2 skrzyżowania 1/2(10 m +5m) x 10	m2	1 150		
Razem dział: PODBUDOWY							
<b>RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT W PLN</b>							
<b>PODATEK VAT 23 % W PLN</b>							
<b>WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT W PLN</b>							

Słownie: