

ŚLEPY/OFERTOWY KOSZTORYS

Modernizacja drogi gminnej nr 210249W Byszewo - Czarnostow Polesie  
odcinek o długości 1,620 km

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jednostkow	Wartość bez podatku VAT w
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną	km	1,620		
2.d.1	D-01.01.01	Karczowanie krzewow średniej gęstości 300 mb x 1,5 m	ha	0,045		
3 d.1	D-01.02.01	Usuwanie karp z odwozem poza teren robót oraz uzupełnieniem gruntem wyrw	szt	36,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2.		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki. Grunt kat. III z odwozem urobku na odległość do 2,0 km  strona prawa: wykop rowu odwadniającego: 1150 mb x 1/2(0,4m+1,6m) x 0,6 m (przez wieś Byszewo)	m3	690,00		
5 d.2	D-02.03.01	Zasypanie wykopów ze skarpmi w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem po ułożeniu części przelotowych pod zjazdami 60 mb x 1,6 m x 0,2 m	m3	19,20		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3.		<b>ODWODNIENIE</b>				
5 d.3	D-06.02.01a	Przepusty pod zjazdami z rur PCV o średnicy 300 mm na ławie żwirowej o grubości 16 cm	m	60,00		
6 d.3	D-05.01.01	Nawierzchnia żwirowa na zjazdach do posesji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm  60 mb x 1/2(12,0m +6,00) x 1,6	m2	864,00		
Razem dział: ODWODNIENIE						
4.		<b>PODBUDOWY</b>				
7 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1620x6	m2	9720,00		
Razem dział: PODBUDOWY						
5.		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
9 d. 5	D-05.03.08	Nawierzchnia wykonana metodą poczwórnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowych i kruszyw sortowanych  1620x4	m2	6480,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
6.		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				

10 d.6	D-05.01.03	Uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy kruszywem z naturalnym stabilizowanym mechanicznie. Średnia grubość po zagęszczeniu 5 cm (2 x 1620m) x 0,5 m	m2	1 620,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT W PLN						
PODATEK VAT 23 % W PLN						
WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT W PLN						

Słownie złotych: