

## SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

GMINA KARNIEWO  
06-425 Karniewo

**Modernizacja drogi gminnej nr 210249W Byszewo - Czarnostow Polesie**  
odcinek o długości 1,620 km

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.ob m.	Ilość
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z powykonawczą inwentaryzacją	km	1,620
2.d.1	KNNR 1 0102-0200	D-01.01.01	Karczowanie krzewow średniej gęstości 300 mb x 1,5 m	ha	0,045
3 d.1	KNNR 1- 0101-0600	D-01.02.01	Usuwanie karp z odwozem poza teren robót oraz uzupelnieniem gruntem wyrw	szt	36,00
<b>2.</b>	<b>45111200-0</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
4 d.2	KNNR 1 0202- 0400	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki. Grunt kat. III z odwozem urobku na odległość do 2,0 km strona prawa: wykop rowu odwadniającego: 1150 mb x 1/2(0,4m+1,6m) x 0,6 m (przez wieś Byszewo)	m3	690,00
5 d.2	KNNR 1 0317-01	D-02.03.01	Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem po ułożeniu części przelotowych pod zjazdami 60 mb x 1,6 m x 0,2 m	m3	19,20
<b>3.</b>	<b>45232452-5</b>		<b>ODWODNIENIE</b>		
5 d.3	KNNR 6 0605-0600 anal	D-06.02.01a	Przepusty pod zjazdami z rur PCV o średnicy 300 mm na ławie żwirowej o grubości 16 cm	m	60,00
6 d.3	KNNR 6 t. 0113-0501	D-05.01.01	Nawierzchnia żwirowa na zjazdach do posesji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm 60 mb x 1/2(12,0m +6,00) x 1,6	m2	864,00
<b>4.</b>	<b>45233320-8</b>		<b>PODBUDOWY</b>		
7 d.4	KNNR - 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1620 mx 6,0 m	m2	9720,00
<b>5.</b>	<b>45233220-7</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
9.d. 5	KNNR 6 1002 - 04+05+06 anal.	D-05.03.08	Nawierzchnia wykonana metodą poczwórnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowych i kruszyw sortowanych 1620 mb x 4,0 m	m2	6480,00
<b>6.</b>	<b>45232451-8</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
10 d.6	KNNR 6 0202-05 anal.	D-05.01.03	Uzupelnienie, wyprofilowanie i zęszczenie poboczy kruszywem z naturalnym stalilizowanym mechanicznie. Średnia grubość do zagęszczeniu 5 cm (2 x 1620m) x 0,5 m	m2	1 620,00

Sporządził: Halina Skwiot



Zatwierdził:



mgr Michał Wojciech Jasiński