

KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja drogi gminnej we wsi Słoniawy

Lp	SST	Opis robót	Jedn miary	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto
CPV 45112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym - Odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych , powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna Odcinek o długości 1 540 mb	km	1,540		
						Razem I
CPV 45112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		II ROBOTY ZIEMNE				
2	D-04.08.01.	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm, lokalnie (gruby żwir) 500 mb x 5 m = 2 500 m ² 2 500 m ² * 0,221 t/m ² = 553 ton	m ²	2 500,00		
						Razem II
CPV 45232452-5 Roboty odwadniające		III ODWODNIENIE				
3	D-01.02.04	Rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych Ø600mm ze ściankami czołowymi i odwiezienie gruzu z rozbiórki poza teren robót	m	8,00		
4	D.03.01.03a	Wykonanie przepustu w km 0+700 z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych Ø 600mm na ławie z żwirowej grub. 20 cm. Zakończenia przepustu - ścianki czołowe gotowe zbrojone (skrzydełkowe) z gotowych elementów betonowych.	m	8,00		
5	D-06.02.01a	Przepusty pod zjazdami z rur polietylenowych spiralnie karbowanych Ø 300mm na ławie żwirowej 20cm, 5 szt. zjazdów x 6 m = 30 mb zakończone ściankami czołowymi skrzydełkowymi z gotowych elementów prefabrykowanvch.	m	30,00		
						Razem III
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg		IV NAWIERZCHNIA				
6	D-05.03.08.	Wykonanie poczwórnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni żwirowej średniorozpadową emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym wraz z przygotowaniem podbudowy 1 540 mb x 4 m = 6 160 m ²	m ²	6 160,00		
						Razem IV
					OGÓLEM WARTOŚĆ NETTO	
					VAT 23 %	
					WARTOŚĆ BRUTTO	

Słownie brutto:.....

..... dn.