

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV453100-3	PARTER			
1	KNR-W 4-03 d.1 1010-11	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglanym CPV45310000-3 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR-W 4-03 d.1 1010-12	Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm ³ w podłożu ceglanym (do 5 dm ³) CPV45310000-3 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
3	KNR-W 5-08 d.1 0404-03	Montaż rozdzielnic głównej RHN wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach CPV45310000-3 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 5-08 d.1 0404-03	Montaż tablicy licznikowo-złączowej CPV45310000-3 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR-W 4-03 d.1 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych CPV45310000-3 731	m m	 731.00	
				RAZEM	731.00
6	KNR-W 4-03 d.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm CPV45310000-3 731	m m	 731.00	
				RAZEM	731.00
7	KNR-W 5-10 d.1 0114-03	Układanie przewodów YDY2o5x10 CPV45310000-3 22	m m	 22.00	
				RAZEM	22.00
8	KNR-W 5-08 d.1 0210-01	Przewody kabelkowe YDY2o3x1,5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton CPV45310000-3 254	m m	 254.00	
				RAZEM	254.00
9	KNR-W 5-08 d.1 0210-01	Przewody kabelkowe YDY2o3x2,5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton CPV45310000-3 461	m m	 461.00	
				RAZEM	461.00
10	KNR-W 5-08 d.1 0207-01	Przewody kabelkowe YDY2o4x1,5 mm ² CPV45310000-3 90	m m	 90.00	
				RAZEM	90.00
11	KNR-W 5-08 d.1 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle CPV45310000-3 19	szt. szt.	 19.00	
				RAZEM	19.00
12	KNR-W 5-08 d.1 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm CPV45310000-3 19	szt. szt.	 19.00	
				RAZEM	19.00
13	KNR-W 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu wyłączników oświetleniowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej CPV45310000-3 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
14	KNR-W 5-08 d.1 0307-04	Montaż na gotowym podłożu przelączników schodowych podtynkowych CPV45310000-3 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
15	KNR-W 5-08 d.1 0307-05 z.o. 9901-5	Montaż na gotowym podłożu włączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych CPV45310000-3 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
16	KNR-W 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² IP20 w ramach podwójnych CPV45310000-3 35	szt. szt.	 35.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	35.00
17	KNR-W 5-08 d.1 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² IP44 CPV45310000-3 11	szt. szt.	 11.00	
				RAZEM	11.00
18	KNR-W 5-08 d.1 0505-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 4x18 CPV45310000-3 34	kpl. kpl.	 34.00	
				RAZEM	34.00
19	KNR-W 5-08 d.1 0505-01	Montaż na gotowym podłożu świetlówek 1x18 CPV45310000-3 144	kpl. kpl.	 144.00	
				RAZEM	144.00
20	KNR-W 5-08 d.1 0505-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - komplet CPV45310000-3 12	kpl. kpl.	 12.00	
				RAZEM	12.00
21	KNR-W 5-08 d.1 0511-12	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych typ C1/Av SRZ U-AD zawieszanych 4x18W z modulem awaryjnym 3h CPV45310000-3 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR-W 5-08 d.1 0511-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych typu OP1-A8 TC3N z zasłabaczem awaryjnym 3h CPV45310000-3 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2	CPV453100 00-3	MIESZKANIE Nr 1			
23	KNR-W 4-03 d.2 1010-11	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglanym CPV45310000-3 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR-W 4-03 d.2 1010-12	Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm ³ w podłożu ceglanym (do 5 dm ³) CPV45310000-3 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
25	KNR-W 5-08 d.2 0404-01	Montaż rozdzielnicy RNN 1.1. wraz z konstrukcją CPV45310000-3 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR-W 4-03 d.2 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych CPV45310000-3 749	m m	 749.00	
				RAZEM	749.00
27	KNR-W 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm CPV45310000-3 749	m m	 749.00	
				RAZEM	749.00
28	KNR-W 5-10 d.2 0114-01	Układanie kabla YDY2o3x6mm ² CPV45310000-3 62	m m	 62.00	
				RAZEM	62.00
29	KNR-W 5-08 d.2 0210-01	Przewody kabelkowe YDY2o3x1,5mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton CPV45310000-3 98	m m	 98.00	
				RAZEM	98.00
30	KNR-W 5-08 d.2 0210-01	Przewody kabelkowe YDY2o3x2,5mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton CPV45310000-3 114	m m	 114.00	
				RAZEM	114.00
31	KNR-W 5-08 d.2 0207-01	Przewody kabelkowe YDY4x1,5mm ² CPV45310000-3 35	m m	 35.00	
				RAZEM	35.00
32	KNR-W 5-08 d.2 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle CPV45310000-3 9	szt. szt.	 9.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.00
33	KNR-W 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm CPV45310000-3 9	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
34	KNR-W 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu wyłączników oświetleniowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej CPV45310000-3 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
35	KNR-W 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podłynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² IP20 w ramach podwójnych CPV45310000-3 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
36	KNR-W 5-08 d.2 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² IP44 CPV45310000-3 7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
37	KNR-W 5-08 d.2 0307-05 z.o. 9901-5	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża CPV45310000-3 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR-W 5-08 d.2 0505-01 z.o. 9901-5	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - komplet CPV45310000-3 5	kpl. kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
3	CPV453100 00-3	MIESZKANIE Nr 2			
39	KNR-W 4-03 d.3 1010-11 z.o.3.1. 9901-5	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglanym CPV45310000-3 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR-W 4-03 d.3 1010-12 z.o.3.1. 9901-5	Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm ³ w podłożu ceglanym (do 5 dm ³) CPV45310000-3 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
41	KNR-W 5-08 d.3 0404-01 z.o. 9901-5	Montaż rozdzielnicy RNN 1.2. wraz z konstrukcją CPV45310000-3 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNR-W 5-08 d.3 0210-01 z.o. 9901-5	Przewody kabelkowe YDY2o3x1,5mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton CPV45310000-3 101	m m	101.00	
				RAZEM	101.00
43	KNR-W 5-08 d.3 0210-01 z.o. 9901-5	Przewody kabelkowe YDY2o3x2,5mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton CPV45310000-3 142	m m	142.00	
				RAZEM	142.00
44	KNR-W 5-08 d.3 0207-01	Przewody kabelkowe YDY2o4x1,5mm ² CPV45310000-3 36	m m	36.00	
				RAZEM	36.00
45	KNR-W 5-08 d.3 0301-20 z.o. 9901-5	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle CPV45310000-3 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
46	KNR-W 5-08 d.3 0302-01 z.o. 9901-5	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm CPV45310000-3 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR-W 5-08 d.3 0307-03 z.o. 9901-5	Montaż na gotowym podłożu wyłączników oświetleniowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej CPV45310000-3 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
48	KNR-W 5-08 d.3 0309-03 z.o. 9901-5	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² IP20 w ramach podwójnych CPV45310000-3 12	szt. szt.	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
49	KNR-W 5-08 d.3 0309-05 z.o. 9901-5	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² IP44 CPV45310000-3 7	szt. szt.	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
50	KNR-W 5-08 d.3 0307-05 z.o. 9901-5	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża CPV45310000-3 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
51	KNR-W 5-08 d.3 0505-01 z.o. 9901-5	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - komplet CPV45310000-3 7	kpl. kpl.	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
4		MIESZKANIE Nr 3			
52	KNR-W 4-03 d.4 1010-11 z.o.3.1. 9901-5	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglanym CPV45310000-3 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
53	KNR-W 4-03 d.4 1010-12 z.o.3.1. 9901-5	Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm ³ w podłożu ceglanym (do 5 dm ³) CPV45310000-3 5	szt. szt.	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
54	KNR-W 5-08 d.4 0404-01 z.o. 9901-5	Montaż rozdzielnic RNN 1.3 wraz z konstrukcją CPV45310000-3 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
55	KNR-W 5-08 d.4 0210-01 z.o. 9901-5	Przewody kabelkowe YDY2o3x1,5mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton CPV45310000-3 102	m m	 102.00	 102.00
				RAZEM	102.00
56	KNR-W 5-08 d.4 0210-01 z.o. 9901-5	Przewody kabelkowe YDY2o3x2,5mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton CPV45310000-3 144	m m	 144.00	 144.00
				RAZEM	144.00
57	KNR-W 5-08 d.4 0207-01 9901-5	Przewody kabelkowe YDY2o4x1,5mm ² CPV45310000-3 37	m m	 37.00	 37.00
				RAZEM	37.00
58	KNR-W 5-08 d.4 0301-20 z.o. 9901-5	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle CPV45310000-3 11	szt. szt.	 11.00	 11.00
				RAZEM	11.00
59	KNR-W 5-08 d.4 0302-01 z.o. 9901-5	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm CPV45310000-3 11	szt. szt.	 11.00	 11.00
				RAZEM	11.00
60	KNR-W 5-08 d.4 0307-03 z.o. 9901-5	Montaż na gotowym podłożu wyłączników oświetleniowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej CPV45310000-3 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	KNR-W 5-08 d.4 0309-03 z.o. 9901-5	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 IP20 CPV45310000-3 14	szt. szt.	 14.00	 14.00
				RAZEM	14.00
62	KNR-W 5-08 d.4 0309-05 z.o. 9901-5	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 IP44 CPV45310000-3 7	szt. szt.	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
63	KNR-W 5-08 d.4 0307-05 z.o. 9901-5	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża CPV45310000-3 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
64	KNR-W 5-08 d.4 0505-01 z.o. 9901-5	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - komplet CPV45310000-3 6	kpl. kpl.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
5	CPV453100 00-3	INSTALACJE TELETECHNICZNE			
65	KNR-W 5-08 d.5 0301-02 z.o. 9901-5	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu CPV45310000-3 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
66	KNR-W 5-08 d.5 0302-01 z.o. 9901-5	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. CPV45310000-3 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
67	KNR-W 5-08 d.5 0403-01 z.o. 9901-5	Mocowanie na gotowym podłożu wywoławczej kasety domofonowej CPV45310000-3 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
68	KNR-W 5-08 d.5 0403-01 z.o. 9901-5	Mocowanie na gotowym podłożu zestawu unifonudomofonowego ze słuchawką CPV45310000-3 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
69	KNR-W 5-08 d.5 0210-01 z.o. 9901-5	Przewody kabelkowe YTKSY1x2x0,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton CPV45310000-3 46	m m	 46.00	 46.00
				RAZEM	46.00
6	CPV453100 00-3	PIWNICA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ			
70	KNR-W 4-03 d.6 1010-11	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym CPV45310000-3 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
71	KNR-W 4-03 d.6 1010-12	Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) CPV45310000-3 5	szt. szt.	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
72	KNR-W 5-08 d.6 0404-01	Montaż rozdzielnicy RNN-K z konstrukcją CPV45310000-3 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
73	KNR-W 4-03 d.6 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych CPV45310000-3 254	m m	 254.00	 254.00
				RAZEM	254.00
74	KNR-W 4-03 d.6 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm CPV45310000-3 254	m m	 254.00	 254.00
				RAZEM	254.00
75	KNR-W 5-10 d.6 0114-01	Układanie kabli YDYżo5x6mm2 CPV45310000-3 21	m m	 21.00	 21.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.00
76	KNR-W 5-08 d.6 0210-01	Przewody kabelkowe YDYżo3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton CPV45310000-3 139	m m	 139.00	
				RAZEM	139.00
77	KNR-W 5-08 d.6 0210-01	Przewody kabelkowe YDYżo3x2,5mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton CPV45310000-3 99	m m	 99.00	
				RAZEM	99.00
78	KNR-W 5-10 d.6 0114-01	Układanie kabli YDY5x2,5mm2 CPV45310000-3 18	m m	 18.00	
				RAZEM	18.00
79	KNR-W 5-08 d.6 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych 5x16A z wyłącznikiem CPV45310000-3 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
80	KNR-W 5-08 d.6 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle CPV45310000-3 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
81	KNR-W 5-08 d.6 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm CPV45310000-3 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
82	KNR-W 5-08 d.6 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 IP44 CPV45310000-3 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
83	KNR-W 5-08 d.6 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych natynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża IP44 CPV45310000-3 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
84	KNR-W 5-08 d.6 0505-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych hermetycznych IP44 - komplet CPV45310000-3 18	kpl. kpl.	 18.00	
				RAZEM	18.00
7	CPV453100 00-3	POMIARY			
85	KNR-W 4-03 d.7 1205-01	Pierwszy pomiar skuteczności ochrony p.porażeniowej CPV45310000-3 26	pomiar. pomiar.	 26.00	
				RAZEM	26.00
86	KNR-W 4-03 d.7 1205-02	Następny pomiar skuteczności ochrony p.porażeniowej CPV45310000-3 108	pomiar. pomiar.	 108.00	
				RAZEM	108.00
87	KNR-W 4-03 d.7 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego CPV45310000-3 18	prób. prób.	 18.00	
				RAZEM	18.00
88	KNR-W 4-03 d.7 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego CPV45310000-3 18	prób. prób.	 18.00	
				RAZEM	18.00
89	KNR-W 4-03 d.7 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym CPV45310000-3 1	pomiar pomiar	 1.00	
				RAZEM	1.00
90	KNR-W 4-03 d.7 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym CPV45310000-3 59	pomiar pomiar	 59.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	59.00
91 d.7	KNR-W 4-03 1208-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym CPV45310000-3 1	pomiar pomiar	 1.00	
				RAZEM	1.00
92 d.7	KNR-W 4-03 1208-04	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym CPV45310000-3 1	pomiar pomiar	 1.00	
				RAZEM	1.00