

KOSZTORYS ŚLEPY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZADANIE: Przebudowa alejki dojazdowej do przedszkola w m. Kazimierza Wielka, położonej na terenie gminy Kazimierza Wielka, dł. 286mb odcinek od km.0+000 do km 0+286.

LP.	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT:	JEDN	ILOŚĆ:	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO:
1	2	3	4	5	6	7
1/.	D-01-00-00	<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</u>				
1.1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:	km	0,286		
1.2	D-03-02-01a	Regulacja pionowa studni kanalizacji (beton 0,3m3 w jednym miejscu) - sanitarnej szt. 2 .	m3	0,6		
1.3	D-01-02-04	Rozbiórka elementów dróg – rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej:	m2	107,9		
2/.	D-02-00-00	<u>ROBOTY ZIEMNE:</u>				
2.1	D-02-00-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV – (Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z ziemi na pow. 30% odcinka, śr. gr. 5cm):	m2	225,72		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV- (wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, gł. 0,3m):	m3	73,92		
2.3	D-02-03-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów – (uzupełnienie poboczy z ziemi pozyskanej z wykopów):	m3	73,92		
3/.		<u>PODBUDOWA:</u>				
3.1	D-04.08.00	Wyrównanie podbudowy – materiałem kamiennym do wymaganego profilu śr. gr. 8cm:	m3	16,704		
3.2	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 12cm:	m2	684,8		
3.3	D-04-04-03	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 20cm:	m2	246,4		
4/.		<u>NAWIERZCHNIA:</u>				
4.1	D-05-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – (warstwa ścieralna jezdni gr. 4cm):	m2	958,7		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
VAT:						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						