

KOSZTORYS ŚLEPY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej w m. Głuchów, dł. 710mb
położonej na terenie gminy Kazimierza Wielka.
odcinek od km,0+000 do km 0+710.

LP.	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT:	JEDN	ILOŚĆ:	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO:
1	2	3	4	5	6	7
1/.	D-01-00-00	<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</u>				
1.1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:	km	0,710		
2/.	D-02-00-00	<u>ROBOTY ZIEMNE:</u>				
2.1	D-02-00-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV – (Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z ziemi na pow. 100% odcinka, śr. gr. 5cm):	m2	2272,0		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV- (wykonanie renowacji na dł. 30mb):	m3	15,0		
2.3	D-06-03-02	Naprawa poboczy gruntowych – (obustronne plantowanie poboczy na szer. 0,3m z zagęszczeniem):	m2.	426,0		
3/.		<u>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO:</u>				
3.1	D-03.01.01	Przepusty pod koroną drogi – wykonanie przepustu pod droga z rur fi 50cm:	mb	7,0		
3.2	D-03.01.01	Przepusty pod koroną drogi – wykonanie ścianek czołowych dla przepustu fi 50cm:	szt.	2,0		
4/.		<u>PODBUDOWA:</u>				
4.1	D-04.08.00	Wyrównanie podbudowy – materiałem kamiennym do wymaganego profilu śr. gr. 6cm:	m3	28,8		
4.2	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żużla wielkopieczowego gr. 15cm:	m2	1792,0		
4.3	D-04-04-03	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żużla wielkopieczowego gr. 8m – (utwardzenie poboczy i zjazdów):	m2	538,0		

5/.		<u>NAWIERZCHNIA:</u>				
5.1	D-05-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – (warstwa ścierna jezdni gr. 4cm):	m2	2130,0		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
VAT:						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						