

KOSZTORYS ŚLEPY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej w m. Kamaszów (do Remizy), dł. 200mb
położonej na terenie gminy Kazimierza Wielka.
odcinek od km,0+000 do km 0+200.

LP.	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT:	JEDN	ILOŚĆ:	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO:
1	2	3	4	5	6	7
1/.	D-01-00-00	<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</u>				
1.1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:	km	0,200		
2/.	D-02-00-00	<u>ROBOTY ZIEMNE:</u>				
2.1	D-02-00-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV – (Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z ziemi na pow. 60% odcinka, śr. gr. 5cm):	m2	384,0		
3/.		<u>PODBUDOWA:</u>				
3.1	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 15cm:	m2	640,0		
3.2	D-04-04-03	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 8m (obustronne utwardzenie poboczy i zjazdów):	m2	152,0		
4/.		<u>NAWIERZCHNIA:</u>				
4.1	D-05-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – (warstwa ścieralna jezdni gr. 4cm):	m2	628,0		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
VAT:						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						