

KOSZTORYS ŚLEPY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej w m. Podolany (Lolin), dł. 500mb, położonej na terenie gminy Kazimierza Wielka, odcinek od km.0+000 do km 0+500.

LP.	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT:	JEDN	ILOŚĆ:	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO:
1	2	3	4	5	6	7
1/.	D-01-00-00	<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</u>				
1.1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:	km	0,500		
2/.	D-02-00-00	<u>ROBOTY ZIEMNE:</u>				
2.1	D-02-00-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV – (Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z ziemi na pow. 50% odcinka, śr. gr. 5cm):	m2	800,0		
2.2	D-06-03-02	Naprawa poboczy gruntowych – (obustronne plantowanie poboczy na szer. 0,3m z zagęszczeniem):	m2.	300,0		
3/.		<u>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO:</u>				
3.1	D-03.01.01	Przepusty pod koroną drogi – wykonanie przepustu pod droga z rur fi 60cm:	mb	8,0		
3.2	D-03.01.01	Przepusty pod koroną drogi – wykonanie ścianek czołowych dla przepustu fi 60cm, szt. 2:	m3	2,4		
4/.		<u>PODBUDOWA:</u>				
4.1	D-04.08.00	Wyrównanie podbudowy – materiałem kamiennym do wymaganego profilu śr. gr. 6cm:	m3	96,0		
4.1	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 15cm:	m2	1600,0		
4.2	D-04-04-03	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 8m – (utwardzenie poboczy i zjazdów do posesji):	m2	460,0		
5/.		<u>NAWIERZCHNIA:</u>				
5.1	D-05-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – (warstwa ścieralna jezdni gr. 4cm):	m2	1500,0		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
VAT:						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						

