

# KOSZTORYS ŚLEPY

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej w m. Podolany ( Oś. Mieszkaniowe ), dł. 218mb,  
położonej na terenie gminy Kazimierza Wielka.  
odcinek od km,0+000 do km 0+218.

LP.	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT:	JEDN	ILOŚĆ:	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO:
1	2	3	4	5	6	7
1/.	D-01-00-00	<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</u>				
1.1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:	km	0,218		
1.2	D-01-02-04	Rozbiórka elementów dróg – rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej :	m2	15,0		
1.3	D-01-02-04	Rozebranie krawężników na ławie cementowo-piaskowej:	m	342,0		
1.4	D-01-02-04	Rozbiórka elementów dróg – rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej na chodniku:	m2	16,80		
1.5	D-01-00-00	Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych 300x100cm, szt.1:	m2	3,0		
2/.		<u>ROBOTY ZIEMNE:</u>				
2.1	D-02-00-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV – (wykonanie koryta na rozjeździe):	m3	5,0		
3/.		<u>ELEMENTY ULICZNE:</u>				
3.1	D-08-01-01	Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30cm na podsypce piaskowo-cementowej wraz z wykonaniem ław betonowych i zaplecza:	m	342,0		
3.2	D-08-01-01	j.w. uzupełnienie betonu pod ławę i pór: - dla krawężnika 0,045m3/mb:	m3	15,39		
4/.		<u>PODBUDOWA:</u>				
4.1	D-04-04-03	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 20cm:	m2	12,5		
4.2	D-04-04-03	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 8cm:	m2	322,4		

5/.		<u>NAWIERZCHNIA:</u>				
5.1	D-05-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – ( wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 50kg/m2):	Mg	23,1		
5.2	D-05-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – ( warstwa ścieralna jezdni gr. 4cm ):	m2	854,3		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
VAT:						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						