

KOSZTORYS ŚLEPY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej w m. Wojciechów, dł. 0,550km
położonej na terenie gminy Kazimierza Wielka.
odcinek II - od km_{rob.} 0+000 do km_{rob.} 0+210.

LP.	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT:	JEDN	ILOŚĆ:	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO:
1	2	3	4	5	6	7
1/.	D-01-00-00	<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</u>				
1.1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:	km	0,210		
1.2	D-01-02-04	Rozbiórka elementów dróg - rozebranie betonowej nawierzchni zjazdu do posesji:	m3	4,8		
1.3	D-01-02-01	Usunięcie drzew i krzaków – karczowanie krzaków na dł. 30mb:	ha	0,006		
2/.	D-02-00-00	<u>ROBOTY ZIEMNE:</u>				
2.1	D-02-00-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV – (Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z ziemi na pow. 50% odcinka):	m2	189,0		
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV- (wykonanie renowacji rowu na dł. 50mb):	m3	30,0		
2.2	D-02-03-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów – (uzupełnienie poboczy z ziemi pozyskanej w obrębie robót):	m3	15,12		
3/.		<u>ELEMENTY ODWODNIENIA:</u>				
3.1	D-08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych – ułożenie ścieków betonowych gr.1 5cm na podsypce piaskowo-cementowej:	mb	31.0		
3.2	D-06.02.01	Przepusty pod zjazdami – wykonanie przepustu pod zjazdem z rur fi 50cm:	mb	11.0		

4/.		<u>PODBUDOWA:</u>				
4.1	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 15cm:	m2	722,0		
4.2	D-04-04-03	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żuźla wielkopieczowego gr. 8m – (zjazdy na posesje):	m2	96,0		
4/.		<u>NAWIERZCHNIA:</u>				
4.1	D-05-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – (warstwa ściernalna jezdni gr. 4cm):	m2	680,0		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
VAT:						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						