

# KOSZTORYS ŚLEPY

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ZADANIE: Przebudowa drogi gminnej w m. Zięblice, dł. 435mb  
położonej na terenie gminy Kazimierza Wielka.  
odcinek od km.0+000 do km 0+435.

LP.	POZYCJA SST	OPIS ROBÓT:	JEDN	ILOŚĆ:	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO:
1	2	3	4	5	6	7
1/.	D-01-00-00	<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:</u>				
1.1	D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:	km	0,435		
2/.	D-02-00-00	<u>ROBOTY ZIEMNE:</u>				
2.1	D-02-00-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV – (Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z ziemi na pow. 50% odcinka, śr. gr. 5cm):	m2	696,0		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV- (wykonanie renowacji na dł. 60mb):	m3	42,0		
2.3	D-06-03-02	Naprawa poboczy gruntowych – (obustronne plantowanie poboczy na szer. 0,3m z zagęszczeniem ):	m2.	261,0		
3/.		<u>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO:</u>				
3.1	D-03.01.01	Przepusty pod koroną drogi – wykonanie przepustu pod droga z rur fi 60cm:	mb	9,0		
3.2	D-03.01.03	Czyszczenie urządzeń odwadniających – odmulenie przepustu fi 80cm:	mb	10,0		
4/.		<u>PODBUDOWA:</u>				
4.1	D-04-04-03	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z żużla wielkopieczowego gr. 15cm:	m2	1392,0		
4.2	D-04-04-03	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z żużla wielkopieczowego gr. 8m – (utwardzenie poboczy i zjazdów):	m2	429,0		
5/.		<u>NAWIERZCHNIA:</u>				
5.1	D-05-03-05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – ( warstwa ścierna jezdni gr. 4cm ):	m2	1455,0		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						
VAT:						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						

