

Przebudowa linii średniego napięcia 15kV "Kaziemierza Wielka - Boszczynek" z odgałęzieniem do stacji STSa 15/0,4kV "DONOSY 1 MAJ"

Identyfikator kosztorysu: 54k

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2010-06-04 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Prace montażowe		
1	KNNR 5 1402-2-1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12,0 m	stanowisko	3,000
2	KNNR 5 1402-3-1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13,5 m	stanowisko	2,000
3	KNNR 5 1402-4-1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 15,0 m	stanowisko	2,000
4	KNNR 5 1402-7-1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 13,5 m	stanowisko	3,000
5	KNNR 5 1402-8-1 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 15,0 m	stanowisko	2,000
6	KNNR 5 1415-2-1 Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m2	30,000
7	KNNR 5 1405-2-1 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych P-12/4.3/E	słup	3,000
8	KNNR 5 1405-3-1 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych P-13.5/4.3	słup	1,000
9	KNNR 5 1405-4-1 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych N160-15/10/E	słup	1,000
10	KNNR 5 1406-8-1 Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych ON120 - 15/10	słup	1,000
11	KNNR 5 1406-7-1 Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych RONK 13.5/12/E	słup	1,000
12	KNNR 5 1405-4-1 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych P-15/4.3/E	słup	1,000
13	KNNR 5 1406-7-1 Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych ON120 - 13.5/10/E	słup	2,000
14	KNNR 5 1407-1-1 Montaż na słupach i stacjach transformatorowych izolatorów kompozytowych lub pniowych	szt	34,000
15	KNNR 5 1407-7-1 Montaż na słupach i stacjach transformatorowych izolatorów łańcuchowych o oznaczeniu ŁO	szt	27,000
16	KNNR 5 1410-3-1 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm ²	km /3 przewody/	1,202
17	KNR 5-13 301-3-1 [R=0,955] Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym mechanicznie na głębokości 0.6 m	m bednarki	300,000
18	KNR 5-13 301-5-1 [R=0,955] Uziom prętowy	m pręta	180,000
19	KNR 13-21 401-1-1 Badanie uziemienia i ochrony odgromowej budynków oraz budowli wysokich - uziom pionowy	szt	10,000
20	KNR 13-21 401-2-1	szt	10,000

	Badanie uziemienia i ochrony odgromowej budynków oraz budowli wysokich - uziom otokowy		
2	Prace demontażowe		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2010-06-04 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
21	KNNR 9 WACETOB 1304-2-1 Odkopanie i demontaż sprzętem mechanicznym słupów żelbetowych pojedynczych z żerdziami ŻN o długości 12 m	szt	1,000
22	KNNR 9 WACETOB 1304-3-1 Odkopanie i demontaż sprzętem mechanicznym słupów żelbetowych pojedynczych z żerdziami BSW o długości 12 m	szt	6,000
23	KNNR 9 WACETOB 1304-8-1 Odkopanie i demontaż sprzętem mechanicznym słupów żelbetowych rozkracnych z żerdziami ŻN o długości 12 m	szt	1,000
24	KNNR 9 WACETOB 1304-9-1 Odkopanie i demontaż sprzętem mechanicznym słupów żelbetowych rozkracnych z żerdziami BSW o długości 12 m		2,000
25	KNNR 9 WACETOB 1306-1-1 Odkopanie i demontaż podpór o długości do 12 m	podpora	1,000
26	KNNR 9 WACETOB 1307-1-1 Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych pojedynczych	słup	7,000
27	KNNR 9 WACETOB 1307-3-1 Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkracnych	słup	3,000
28	KNNR 9 WACETOB 1303-1-1 Demontaż na słupach i stacji transformatorowej izolatorów stojących - słup stojący	szt	37,000
29	KNNR 9 WACETOB 1303-3-1 Demontaż na słupach i stacji transformatorowej izolatorów łańcuchowych o oznaczeniu ŁPn, ŁO	szt	9,000
30	KNNR 9 WACETOB 1301-3-1 Demontaż na słupach żelbetowych przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm ²	km /3 przewody/	1,130
31	KNNR 9 WACETOB 1301-1-1 Demontaż na słupach żelbetowych przewodów nieizolowanych o przekroju do 35 mm ²	km /3 przewody/	0,284
3	Koszty dodatkowe		
32a	A1 Geodezja		1,000
----- Koniec wydruku -----			