

**Przedmiar robót  
przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej o łącznej długości 1,055km**

Lp.	Nr nr poz.	Opis kosztorysowy, jednostka miary, ilość	Jedn.	Ilość jednostki
I	II	III	IV	V
		<b><u>I Roboty przygotowawcze</u></b>		
1		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym.	km	1,055
2		Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej przy ilości betonu 0,3m <sup>3</sup> w jednym miejscu.	szt	38
3		Regulacja zaworów wodociągowych przy ilości betonu 0,3m <sup>3</sup> w jednym miejscu.	szt	30
4		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce piaskowej.	mb	1465
5		Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej.	mb	159
6		Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej.	m <sup>2</sup>	302, 50
7		Rozbiórka nawierzchni z bloczków betonowych gr. 15cm	m <sup>2</sup>	46
8		Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych, przy ilości betonu 0,3m <sup>3</sup> w jednym miejscu.	m <sup>2</sup>	3
		<b><u>II Krawężniki</u></b>		
9		Koryto pod krawężniki głębokości 30cm i szerokości 25cm	m <sup>2</sup>	366
10		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej z zapleczem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i ławie z oporem z betonu B-15 o objętości 0,04m <sup>3</sup> /mb	mb	1465

11		Obrzeże betonowe wystające o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i ławie z betonu B-15 o objętości 0,01m <sup>3</sup> /mb	mb	198
12		<b><u>III Chodnik</u></b> Roboty ziemne – wykonanie koryta gł. 25cm pod nawierzchnię chodnika koparkami o pojemności łyżki 0,6m <sup>3</sup> z transportem na odległość 4km	m <sup>3</sup>	59
13		Warstwa odcinająca z kruszywa gr. 10cm jako podbudowa pod chodnik.	m <sup>2</sup>	818
14		Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m <sup>2</sup>	1055,5
15		<b><u>IV Nawierzchnia</u></b> Oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych w ilości 40% powierzchni – ręcznie.	m <sup>2</sup>	1329
16		Ręczne oczyszczenie nawierzchni z bloczków betonowych w ilości 40% powierzchni.	m <sup>2</sup>	940
17		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości od 50kg/m <sup>3</sup> do 100kg/m <sup>3</sup>	Mg	398,5
18		Nawierzchnia z betonu asfaltowego Standard III – jako warstwa ścieralna gr. 5cm po zagęszczeniu z transportem masy samochodami.	m <sup>2</sup>	5049
19		<b><u>V Roboty zabezpieczające - inne</u></b> Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej – kratka typu ciężkiego wg PN/H-74081	szt.	5
20		Lustro	szt.	1

21		Oznakowanie poziome jezdni farbą chloro- kautuczową odblaskową – linie na skrzyżowaniu i przejściach dla pieszych – malowanie ręczne.	m <sup>2</sup>	80
22		Słupki do znaków Ø50.	szt.	8
23		Znaki zakazu.	szt.	4
24		Znaki informacyjne.	szt.	5
25		Wymiana lamp oświetleniowych wraz z wysięgnikiem.	szt.	6

*Ryszard Czapczyński*  
uprawnienia do projektowania  
i wykonywania robót drogowych  
Nr WZBP-8119/66  
28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 12/10