

**Uczestnicy postępowania  
Wszyscy**

Dotyczy: zapytania Wykonawcy, z dnia 13 maja 2013 roku, do przetargu nieograniczonego na budowę: **"Budowa Przedszkola w Gminie Kołbiel"**.

W związku z przetargiem na budowę Przedszkola w Kołbieli uprzejmie prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące przedmiarów branży sanitarnej.

1. W przedmiarze nie ujęto wykucia oraz zamurowania bruzd w ścianach koniecznych dla montażu podtynkowych podejść instalacji C.O. do grzejników; prosimy o uzupełnienie.
2. W przedmiarze nie ujęto przebiccia i zamurowania otworów w ścianach, w fundamentach oraz w stropach, koniecznych dla montażu instalacji wodociągowej, C.O., podposadzkowej instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacyjnej; prosimy o uzupełnienie.
3. W przedmiarze nie ujęto wykonania i zasypiania wykopów koniecznych do montażu podposadzkowej instalacji kanalizacyjnej; prosimy o uzupełnienie.
4. W przedmiarze nie ujęto separatora tłuszczu Ugos Fett-Tp 7-07; prosimy o uzupełnienie.
5. Jaka jest właściwa ilość zaworów elektromagnetycznych DN 40 (przedmiar poz.6)?
6. Zgodnie z rys.S-07 instalację wodociągową cyrkulacji należy wykonać z rur PP Stabi, rury te nie są ujęte w przedmiarze; prosimy o uzupełnienie.
7. Zgodnie z rys. S-07 należy zainstalować siedem natrysków; prosimy o poprawienie ilości baterii natryskowych (przedmiar poz.31) i dodatków za podejścia dopływowe (przedmiar poz.24).
8. Jaki jest wymagany rozmiar i materiał wykonania brodzików?.
9. Czy brodziki mają być wyposażone w kabiny natryskowe lub w kotary na drążku?.
10. Czy nie ma potrzeby wyposażenia zlewozmywaków (przedmiar poz.60 i 61) w szafki?.
11. Czy obowiązkiem wykonawcy jest montaż poręczy dla niepełnosprawnych? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
12. Jaka jest wysokość kominów dwuściennych 100/150 mm kotłowni (przedmiar poz.72)?.
13. Czy nie ma potrzeby montażu w kotłowni zaworu trójdrogowego z siłownikiem na obiegu grzejnikowym?.. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
14. Czy nie ma potrzeby montażu w kotłowni zabezpieczenia stanu wody oraz zaworów bezpieczeństwa C.O. i C.W?.. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
15. W przedmiarze nie ujęto uruchomienia kotłowni C.O.; prosimy o uzupełnienie.
16. W przedmiarze nie ujęto neutralizatora skroplin kotłowni opisanego w opisie technicznym (strona 15; prosimy o uzupełnienie.
17. Automatyka central wentylacyjnych wymaga montażu przy nagrzewnicach wodnych pomp obiegowych (pompy te nie są w dostawie Vts) ; prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
18. W przedmiarze nie ujęto wykonania okablowania czterech kompletów central Vts; prosimy o uzupełnienie.
19. W przedmiarze nie ujęto klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacyjnych układów wentylacji nr N1, N2, N4, Nku, W2, Wku, Wok, Wwc1 w miejscach przejść instalacji wentylacji przez strop między parterem i piętrem (rys, S-14), prosimy o uzupełnienie.
20. W przedmiarze nie ujęto wentylacyjnych szczelin tłumiących ST-610x160, ST-410x160 oraz kratek transferowych AL.-Si-224x425 (rys. S-14) prosimy o uzupełnienie.

21. W przedmiarze nie ujęto podstaw dachowych dla wentylatorów dachowych RF-4-400 i RF-2-250 oraz podstaw dachowych dla wentylacyjnych czerpni dachowych układów Cz1, Cz2, Cz4, Czku; prosimy o uzupełnienie.

22. Ani w projekcie ani w przedmiarze nie ujęto wyrzutni dachowych i podstaw dachowych dla nakładów wentylacji Wwc, Wy2, Wy4, Wyku, W3; prosimy o wyjaśnienie.

23. Według projektu wentylacji zaprojektowane są cztery centrale wentylacyjne z glikolowym odzyskiem ciepła, a w projekcie i przedmiarze instalacji glikolowej są tylko trzy układy glikolowe (rury, izolacja, pompy, armatura); prosimy o wyjaśnienie

24. W przedmiarze nie ujęto zakupu glikolu do napełnienia instalacji glikolowej; prosimy uzupełnienie oraz podanie wymaganej jego ilości i rodzaju.

25. Zgodnie z załączonymi do projektu wytycznymi automatyki central wentylacyjnych w układach glikolowych należy zainstalować zawory trójdrogowe z siłownikami (zawory te i siłowniki nie są w dostawie Vts; prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedz.

Uwzględniając powyższe pytania Zamawiający przedkłada „Przedmiar robót – Aneks” jako zakres robót nie ujętych przez projektanta w „Przedmiar robót - branża sanitarna”

Z poważaniem

**Z up. WÓJTA**  
*Ewa Mazek*  
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,
2. a/a.