
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa oświetlenia ulicznego II-etap
ADRES INWESTYCJI : Kołbiel
INWESTOR : Gmina Kołbiel
ADRES INWESTORA : Kołbiel
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2013r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie uliczne w Koźbieli II-etap					
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III - 270	m		
			m	270.000	
				RAZEM	270.000
2	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 270	m		
			m	270.000	
				RAZEM	270.000
3	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 270	m		
			m	270.000	
				RAZEM	270.000
4	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 210+60	m		
			m	270.000	
				RAZEM	270.000
6	KNR-W 5-10 0907-06	Układanie przewodów kabelkowych o przekroju żył do 4x10 mm ² na podłożu betonowym - lecz 4X16mm ² i 4x25mm ² na słupie 30+20	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² - LECZ 2x25mm ² 0.815	km.prz ew. km.prz ew.		
				0.815	
				RAZEM	0.815
8	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR-W 5-10 0702-08	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNNR 5 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg- skrzynka SON 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-10 0704-05	Montaż i mechaniczne stawianie słupów bliźniaczych żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 23	szt.		
			szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
15	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku- , 23	szt.		
			szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
16	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 23	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
				23.000	
				RAZEM	23.000
17	KNR 5-10 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III 3*3*6	m		
			m	54.000	
				RAZEM	54.000
18	KNR-W 5-10 0809-02	Montaż uziołów poziomych lub przew.uziem.przy głębok.wykopu 0.6 m w gruncie kat. III- łączniki uziołów prętowych 3*3*4	m		
			m	36.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	36.000
19	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 22	odc. odc.	22.000	
				RAZEM	22.000
20	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2	pomiar . pomiar .	2.000	
				RAZEM	2.000