

## **Przedmiar robót**

Zagospodarowanie działki

Obiekt Sala sportowa przy SP w Człkówce  
Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45400000-0  
45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej  
Budowa Szkoła Podstawowa Człkówka 62 ,05-340 Człkówka , dz. nr ewid. 422/1  
Inwestor Gmina Kołbiel ul.Szkolna 1 , 05-340 Kołbiel

---

Sporządził inż. Tomasz Przystupa

---

Bieruń 13.12.08r

Sala sportowa przy SP w Człekówce

Nr	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Drogi, dojścia</b>					
1	KNR 2-31 0101/01	ST 2.6	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 190	m2	190,000
				razem	190,000 x2
2	KNR 2-31 0104/01	ST 2.6	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 190	m2	190,000
				razem	190,000
3	KNR 2-31 0114/01	ST 2.6	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 190	m2	190,000
				razem	190,000
4	KNR 2-31 0407/01	ST 2.6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 104,0	m	104,000
				razem	104,000
5	KNR 2-31u1 0300/04	ST 2.6	Chodniki z kostki brukowej betonowej dwuteowej 20x16,5cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 190,0	m2	190,000
				razem	190,000
6	KNR 2-31 0101/01	ST 2.6	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 371,0	m2	371,000
				razem	371,000 x2
7	KNR 2-31 0104/01	ST 2.6	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 371,0	m2	371,000
				razem	371,000
8	KNR 2-31 0114/01	ST 2.6	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 371,0	m2	371,000
				razem	371,000 x2
9	KNR 2-31u1 0300/04		Chodniki z kostki brukowej betonowej dwuteowej 20x16,5cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 371	m2	371,000
				razem	371,000
10	KNR 2-31 0403/01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej 101,0	m	101,000
				razem	101,000
<b>2. Drenaż</b>					
11	KNR 2-01w 0609/01		Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem piasku 139,3*1,5*0,4	m3	83,580
				razem	83,580
12	KNR 2-01 0236/03		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt syпки kategorii I-III 139,3*1,5*0,4	m3	83,580
				razem	83,580
13	KNR 2-01w 0610/01		Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z sączków ceramicznych o średnicy 50-100mm 139,3	m	139,300
				razem	139,300
14	KNR 2-18w 0517/02		Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową 11	szt	11,000
				razem	11,000
15	KNCK 1 0405/05		Wykonanie nawierzchni zwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym - warstwa górna o grubości 6cm 139,3*0,5	m2	69,650
				razem	69,650
16	KNCK 1 0906/03		Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 20x6cm, spoiny wypełniane zaprawą 139,3	m	139,300
				razem	139,300

Sala sportowa przy SP w Człkówce

Nr	Opis robót
1.	Drogi, dojścia
2.	Drenaż