

IiZP.271. 4..2014

**Uczestnicy postępowania
Wszyscy**

Dotyczy: zapytania wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , zlewnia P1, P2, P4, w miejscowości Borków, Kołbiel, Rudno,”.

Pytanie Nr 1.

Jak będą rozliczane koszty odwodnienia wykopów pod budowę kanalizacji, gdyż w przedmiarach robót brak takiej pozycji. Po rozpoznaniu w Terenina podstawie licznych studni kopanych obniżenia zwierciadła wody będą wymagały wszystkie ciągi komunikacji grawitacyjnej i większość kanalizacji ciśnieniowej (poziom wody gruntowej -0,8 do - 1,20 od poziomu terenu)

Pytanie Nr 2.

Czy Gmina posiada badania geologiczne na terenie planowanej budowy. Jeśli tak, prosimy o umieszczenie na stronie internetowej inwestycji.

Pytanie Nr 3

W przedmiarach robót przy robotach ziemnych ujęto przemieszczenie gruntów samochodami na odległość 3 km, lecz brak pozycji na dowiezienie gruntu do zasypania wykopów. Brak też pozycji wymiany gruntu w ciągach komunikacyjnych należy rozumieć zasypanie wykopów gruntem rodzimym bez względu na jego rodzaj.

Pytanie Nr 4.

Czy Gmina przewiduje pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego na czas robót.

Pytanie Nr 5.

Czy Gmina zabezpieczy teren na zwałkę urobku.

Odpowiedz.

Ad.1

W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów w trakcie realizacji zamówienia, koszt odwodnienia wykopów będzie przedmiotem umowy na wykonanie robót dodatkowych przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad.2

Gmina posiada dokumentację geologiczną terenu planowanej sieci kanalizacji sanitarnej i zamieściła dokumentację na stronie internetowej dniu 25 kwietnia 2014 roku..

Ad.3.

Przemieszczenie gruntu na odległość do 3 km dotyczy nadmiaru gruntu po wykonaniu i zasypaniu wykopów gruntem rodzimym.

Ad.4

Gmina nie przewiduje pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Ad.5

Gmina wskaże teren na zwałkę urobku.

Z poważaniem:

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,
- 2.a/a.

Z up. WÓJTA
Ewa Mazek
Zastępca Wójta