

IiZP.271. 5.2014

**Uczestnicy postępowania
Wszyscy**

Dotyczy: zapytania wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, zlewnia P1, P2, P4, w miejscowości Kołbiel, Borków, Rudno,”.

Pytanie Nr 1.

Jak będą rozliczane koszty odwodnienia wykopów pod budowę kanalizacji, gdyż w przedmiarach robót brak takiej pozycji.

Pytanie Nr 2.

W przedmiarach robót przy robotach ziemnych ujęto przemieszczenie gruntu na odległość 3 km, ale brak pozycji na dowiezienie gruntu do zasypiania wykopów. Brak również pozycji wymiany gruntu w ciągach komunikacyjnych należy rozumieć zasypianie wykopów gruntem rodzimym bez względu na rodzaj.

Pytanie Nr 3.

Czy Gmina przewiduje pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego na czas robót?

Pytanie Nr 4.

Prosimy o sprecyzowanie czy na terenie gminy Kołbiel istnieje już system monitoringu sieciowych przepompowni ścieków?. Jeżeli tak to prosimy o informację, jaki jest system oraz kto jest jego administratorem?.

Pytania Nr 5.

Prosimy o sprecyzowanie, czy system komunikacji przepompowni musi działać na dwa sposoby tj:

- jaka wersja rozbudowana z pobieraniem danych, ich wizualizacją oraz zapisem w centralnym komputerze (wymagająca oprócz modemu GSM dla każdej pompowni również komputer z odpowiednim oprogramowaniem)?.

-jako wersja prostsza wykorzystująca wiadomości SMS do komunikacji (wymagająca modemów GSM dla każdej przepompowni oraz telefonów komórkowych tej samej sieci dla służb eksploatacyjnych bądź serwisowych.. W takim przypadku istnieje możliwość wykorzystania telefonów komórkowych w systemie pre-paid (bez abonamentu),

Czy wystarczy tylko wersja prostsza?

Pytanie Nr 6.

W projekcie brak informacji a w przedmiarach brak nakładów na roboty związane z koniecznością rozebrania i odbudowy nowej nawierzchni z tłuczni drogi, w której przebiega trasa kanalizacji sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz dokumentacji o opis robót odtworzeniowych.

Pytanie Nr 7.

Prosimy o informację w jaki sposób będzie rozliczana inwestycja czy rozliczenie będzie ryczałtowe, czy kosztorysem powykonawczym?.

Odpowiedz.

Ad.1

Projekt budowlany stanowiący podstawę wykonania sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje odwodnienia wykopów.

Ad.2

Przemieszczenie gruntu na odległość do 3 km dotyczy nadmiaru gruntu po wykonaniu i zasypaniu wykopów gruntem rodzimym

Ad.3

Gmina nie przewiduje pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Ad.4.

W miejscowościach Gadka, Kołbiel funkcjonuje kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Kołbieli. System obejmuje monitoring sieci i przepompowni połączony został z komputerem centralnym zainstalowanym w budynku oczyszczalni ścieków oraz sygnalizacją awarii drogą sms na komórki osób odpowiedzialnych za konserwację i utrzymanie sieci w należytym stanie technicznym. Operatorem systemu jest T. Mobile..

Ad.5.

System komunikacji przepompowni został ustalony w projekcie budowlanym stanowiącym integralną część decyzji o pozwoleniu na budowę. Zmian systemu wymaga zmiany projektu budowlanego i decyzji o pozwolenie na budowę. Przedmiotem zamówienie są roboty budowlane określone w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwolenie na budowę.

Ad.6.

Roboty budowlane będą prowadzone w pasie dróg gruntowych, utwardzonych pospółką. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia drogi z użyciem materiału zdjętego z nawierzchni drogi przed wykonaniem wykopu.

Ad.7.

Sposób rozliczenia Zamawiający określił w projekcie umowy stanowiącym integralną część dokumentacji przetargowej. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia publicznego określony w rozdział II SIWZ jako roboty budowlane, zamawiający zawrze z wykonawcom wyłonionym na zasadach określonych w SIWZ umowę o roboty budowlane. Umowy o roboty budowlane normuje tytuł XVI księgi Trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,

2.a/a.

WOJT GMINY

mgr Adam Budyta