

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	53.850	m	53.850	
				RAZEM	53.850
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - wiatrówki	m ²		
d.1	0535-08	12.560	m ²	12.560	
				RAZEM	12.560
3	KNR 0-45	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łał lub pławli drewnianych; gąsiory - nie nadające się do użytku	m		
d.1	0101-03	34.6	m	34.600	
				RAZEM	34.600
4	KNR 0-45	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łał lub pławli drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m ²		
d.1	0101-02	408.21	m ²	408.210	
				RAZEM	408.210
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-we	m		
d.1	0430-10	47.10	m	47.100	
				RAZEM	47.100
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łał ponad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05	408.210	m ²	408.210	
				RAZEM	408.210
7	KNR 4-01	Ułozenie płyt azbestowo-cementowych falistych i zabezpieczenie ich folią	szt.		
d.1	0511-05 analogia	337.364	szt.	337.364	
				RAZEM	337.364
2		Wykonanie nowego pokrycia			
8	KNR 2-02	Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0409-03	0.334	m ³	0.334	
				RAZEM	0.334
9	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
d.2	0413-01	133.0	m	133.000	
				RAZEM	133.000
10	NNRNKB	(z.VI) łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie de-ski czołowej	m		
d.2	202 0421-02	53.85	m	53.850	
				RAZEM	53.850
11	NNRNKB	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²		
d.2	202 0421-01	408.210	m ²	408.210	
				RAZEM	408.210
12	KNNR-W 3	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna pre-paratami olejowymi - bale i krawędziaki	m ²		
d.2	0504-10	408.210	m ²	408.210	
				RAZEM	408.210
13	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.2	0103-03	408.210	m ²	408.210	
				RAZEM	408.210
14	NNRNKB	(z.VI) łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie de-ski wiatrowej szczytowej	m		
d.2	202 0421-02	47.10	m	47.100	
				RAZEM	47.100
15	NNRNKB	(z.VI) łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie de-sek pod kosz łączący nowa część ze starą	m		
d.2	202 0421-02	17.35	m	17.350	
				RAZEM	17.350
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-01	26.023 <pas nadrynowy, deski czołowe i wiatrówki>	m ²	26.023	
				RAZEM	26.023
17	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-02	8.675 <obróbka kosza>	m ²	8.675	
				RAZEM	8.675
18	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0508-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		53.85	m	53.850	
				RAZEM	53.850
19	KNR 2-02 d.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej (brakujące rury od strony podwórka) 13.50	m		
			m	13.500	
				RAZEM	13.500
20	KNR 0-15II d.2 0522-08	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi o skoku fali 180 mm przy rozstawie lat 120 cm 408.210	m ²		
			m ²	408.210	
				RAZEM	408.210
21	KNR 0-15II d.2 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej o szerokości modułu fali do 18.33 cm 34.00	mb		
			mb	34.000	
				RAZEM	34.000
22	KNR K-05 d.2 0103-06	Wykonanie deskowania - szalowanie okapu (podbitka z desek) 47.115	m ²		
			m ²	47.115	
				RAZEM	47.115

mgr inż. *Dionizy Perek*
08-400 GARWOLIN
ul. Jagodzińska 14/4
Upr. Bud. Nr 005-4224/9765-89