

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. 1.	KNR 02-01-0119-03-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym. [0.039]	0.03900
		km 0+000 - 0+039	
		Jm. km	Razem: 0.0390
Element 2. POBUDOWA			
2. 1.	KNR 02-31-0101-01-00	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV. [1.95]	195.00000
		Jm. 100 m2	Razem: 195.0000
2. 2.	KNR 02-31-0101-02-00	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV (wsp. 6,0). [1.95]	1.95000
		za dalsze 30 cm gł. koryta	
		Jm. 100 m2	Razem: 1.9500
2. 3.	KNR 02-31-0104-05-00	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. [1.95]	1.95000
		Jm. 100 m2	Razem: 1.9500
2. 4.	KNR 02-31-0104-06-00	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm (wsp. 10,0). [1.95]	1.95000
		za dalsze 10 cm grubości warstwy odsączającej	
		Jm. 100 m2	Razem: 1.9500
2. 5.	KNR 02-31-0114-07-00	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. [1.755]	1.75500
		Jm. 100 m2	Razem: 1.7550
2. 6.	KNR 02-31-0114-08-00	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm (wsp. 12,0). [1.755]	1.75500
		za dalsze 12 cm grubości podbudowy	
		Jm. 100 m2	Razem: 1.7550
Element 3. ELEMENTY ULIC			
3. 1.	KNR 02-31-0402-04-00	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki. [5.4]	5.40000
		90 m x 0,06 m3/m = 5,40 m3	
		Jm. m3	Razem: 5.4000
3. 2.	KNR 02-31-0403-03-00	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej. [0.90]	0.90000
		Jm. 100 m	Razem: 0.9000
Element 4. NAWIERZCHNIA			
4. 1.	KNR 02-31-0511-03-00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej. [1.755]	1.75500
		Jm. 100 m2	Razem: 1.7550
Element 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5. 1.	KNR 02-31-1406-04-00	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe i gazowe. [0.04]	0.04000
		Jm. 100 szt.	Razem: 0.0400
5. 2.	KNR 02-31-1406-03-00	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazy kanałowe kanalizacji sanitarnej. [0.01]	0.01000
		Jm. 100 szt.	Razem: 0.0100

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
5. 3.	KNR 02-01-0505-01-00	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii I-III. [0.39]	0.39000
		Jm. 100 m2	Razem: 0.3900
Element 6. OZNAKOWANIE PIONOWE			
6. 1.	KNR 02-31-0702-01-00	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm. [0.02]	0.02000
		Jm. 100 szt.	Razem: 0.0200
6. 2.	KNR 02-31-0703-02-00	Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne, przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2. [0.02]	0.02000
		Jm. 100 szt.	Razem: 0.0200