

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45453000-7 E183-9 CPV	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - ROBOTY REMONTOWE, NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ, BUDYNKU W-C, z PRZYŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY WOD-KAN I ELEKTRYCZNYCH. WYMIANA OGRODZENIA Z 4 BRAMAMI od strony ul. Stewczyka, WYMIANA 10 SŁUPÓW ENERGETYCZNYCH			
1.1	KNR-W 4-01 0101-0400	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm 1. Zerwanie nawierzchni z odrzuceniem materiałów na odległość do 3 m w bok lub załadowaniem na środki transportowe kol.01-032. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odrzuceniem w bok do 3 m lub załadowaniem do przewozu kol.043. Ścięcie wypukłości o wysokości do 30 cm i zasypianie wgłębień kol.05-074. Wyrównanie powierzchni z grubsza z rozbiciem brył kol.05-075. Plantowanie pod latę do palników wyznaczających poziom plantowanej powierzchni kol 50*30*0,3	m3		450,000
			m3	450,000	
1.2	KNR-W 4-01 0109-0500	Wywóz ziemi samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km, grunt kategorii I-II 1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe. Wywiezienie na odległość do 1 km. Wytładowanie ze środków transportowych 30*0,25	m3		7,500
			m3	7,500	
1.3	KNR-W 4-01 0101-0800	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm, w gruncie kategorii I-II 1. Zerwanie nawierzchni z odrzuceniem materiałów na odległość do 3 m w bok lub załadowaniem na środki transportowe kol.01-032. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odrzuceniem w bok do 3 m lub załadowaniem do przewozu kol.043. Ścięcie wypukłości o wysokości do 30 cm i zasypianie wgłębień kol.05-074. Wyrównanie powierzchni z grubsza z rozbiciem brył kol.05-075. Plantowanie pod latę do palników wyznaczających po 100*100	m2		10 000,000
			m2	10 000,000	
1.4	N.Z. 2-31U 0001-0100	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej, prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm, grubość warstwy filtracyjnej 20 cm (zeszyt 5/94) 5,0*50	m2		250,000
			m2	250,000	
1.5	KNR 2-01 0121-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, pod nawierzchnie placów, pod kostkę betonową. Niwelacja terenu 1. Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni robót. 2. Wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperów drewnianych i ich ustawienie. 3. Dwukrotna niwelacja reperów i niwelacja siatki. 4. Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 5. Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 6. Wykonanie pomiarów przejściowych. 7. Wznowienie s 1	ha		1,000
			ha	1,000	
1.6	KNR 2-28 0503-0100	Połączenie kontenera W-C do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 150 mm 1. Wyrównanie dna wykopu. 2. Opuszczenie materiałów do wykopu z przestawieniem rozpór. 3. Ułożenie rur w wykopie z przycięciem, regulacją osi i spadku oraz podbiciem ziemią. 4. Wykonanie dołków pod złącza rur. 5. Wykonanie połączeń na uszczelki w kielichach (kol.01-05) lub uszczelki w złączkach (kol.06-09). 6. Przysypanie przewodu ziemią lub piaskiem do połowy średnicy rur 120	m		120,000
			m	120,000	
1.7	KNR 2-28 0314-0300	Przyłącza wodociągowe kontenera WC do istniejącej gminnej sieci wodociągowej, z rur ciśnieniowych PE, średnica zewnętrzna rurociągu 50 mm 1. Wyrównanie dna wykopu. 2. Opuszczenie materiałów do wykopu. 3. Ułożenie rur i kształtek. 4. Łączenie rurociągu za pomocą kształtek zaciskowych. 5. Podbicie rurociągu gruntem i zasypianie do wierzchu rury (zasypianie złącza po dokonaniu próby ciśnieniowej) 95	m		95,000
			m	95,000	
1.8	45213142-0 CPV	KONTENER WC, OŚWIETLENIE TERENU I WYMIANA OGRODZENIA oraz 4-ech BRAM WJAZDOWYCH. Roboty budowlane w zakresie targowisk na wolnym powietrzu			
1.8.1	KNR 2-25 0102-0100	Montaż obiektów kontenerowych W-C 1	szt.		1,000
			szt.	1,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.8.2	KNNR 9 0901-0200	Wymiana słupa żelbetowego linii NN pojedynczego z ustojami i podłączenie kontenera w-c. 1.Odkopanie słupa2.Wyjęcie słupa z wykopu3.Zdemontowanie belek ustojowych (dla słupów z ustojami)4.Zdemontowanie konstrukcji stalowych (klina rozpórki zawiasopodpory -dla słupów z konstrukcjami)5.Odwiezienie zdemontowanych materiałów na składowiskoDla kol.01-066.Wyrównanie ścian i dna wykopu7.Złożenie słupów z konstrukcjami8.Montaż belek ustojowych9.Malowanie belek oraz podziemnej części słupa środkamian 10	szt. szt.	 10,000	10,000
1.8.3	KNR 4-01 1301-1001 analogia	Wymiana ogrodzenia z siatki w ramach na ogrodzenie systemowe panelowe od ulicy Stefczyka - 300 mb wysokość 1.5 mb 300*1,53	m2 m2	 459,000	459,000
1.8.4	KNNR-W 2 1302-0500 analogia	Wymiana bram stalowych prętowe 2szt szer. 5,5 x 1,7 mb uchylnych dwuskrzydłowych segmentowych 2*5,5*1,7	m2 m2	 18,700	18,700
1.8.5	KNR-W 2-02 1205-0300	Wymiana bram istniejących stalowych na bramy stalowe systemowe panelowe,2 szt przesuwne o wym. wys.1.70m, szer. 5m 2*5*1,7	m2 m2	 17,000	17,000

inż. IRENEUZ KUŚMIERSKI
ul. Toruńska 4A/13, 05-200 Mińsk Mazowiecki
tel. 602 133 438
www.kusmi.pl
Upr. Bud. Nr UAN 422/112/85/85
spec. konstrukcyjno-budowlane
Nr EW. MAZ./BO/5905/02