

II ZP.271.3.2015

Uczestnicy postępowania Wszyscy

Dotyczy: zapytania wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Remont drogi gminnej w miejscowości Władzin”.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii.

1. Zgodnie z projektem umowy §1 oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III pkt.2 – zakresem robót budowlanych są:
 2.
 - 2.1.. Roboty przygotowawcze
 - 2.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - - 0,745km,
 - 2.2. Roboty ziemne
 - 2.2.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m² z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV samochodem samowyładowczym 5 -10 t - - 2,189 m³
 - 2.2.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m³ z transportem urobku na odległość do 1 km w gruncie kategorii III-IV samochody samowyładowcze 5 -10 t - - 2,299 m³
 - 2.3. Podbudowa.
 - 2.3.1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV - - 32,78 m²
 - 2.3.2. Podbudowa z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - - 32,78 m²
 - 2.3.3. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - - 29,80 m²
 - 2.4. Nawierzchnia.
 - 2.4.1. Nawierzchnia betonu asfaltowego PN-EN KR – 2 warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm. - - 29,60 m²
 - 2.4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN KR-2 warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm - - 29,80 m²
 - 2.5. Podbudowa
 - 2.5.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze 5 – 10 t (transport gruntu na pobocze) - - 1,4528 m³
 - 2.5.2. Pobocze z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - - 7,45 m²
 - 2.6. Oznakowanie
 - 2.6.1. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - - 15 szt.
 - 2.6.2. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne przymocowane do tablic o powierzchni ponad 0,3 m² - - 16 szt.

Natomiast wg. przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego zakres robót jest inny i występują rozbieżne obmiary w poszczególnych pozycjach przedmiarowych. Czy przy wycenie robót Wykonawca ma brać pod uwagę przedmiar i kosztorys ofertowy?. Prosimy o ujednoczenia

zakresu robót w umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia względem przedmiaru i kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz.

W związku z rozbieżnościami opisanymi powyżej Zamawiający **zmienia treść** Rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz **zmienia treść** §1 pkt.2 projektu umowy. Wykonawca winien wycenić roboty budowlane w sposób określony w Rozdziale XVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Rozdziału III Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie :

Opis przedmiotu zamówienia..

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z „Remont drogi gminnej w miejscowości Władzin” w km 0 + 000 -:- 0 + 745.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

2.1. Roboty przygotowawcze

2.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg
w terenie równinnym Jm. km razem 0.7450

2.2. Roboty ziemne

2.2.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV samochody samowyładowcze 5-10 t Jm. 100 m³ razem 2.1890

2.2.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV samochody samowyładowcze 5-10 t Jm. 100 m³ razem 2.2990

2.3. Podbudowa

2.3.1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV Jm. 100 m² razem 32.7800

2.3.2. Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm Jm. 100 m² razem 32.7800

2.3.3. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową Jm. 100 m² razem 29.8000

2.4. Nawierzchnia

2.4.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN, KR-2, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm Jm. 100 m² razem 29.8000

2.4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN, KR-2, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm Jm. 100 m² razem 29.8000

2.5. Pobocza

2.5.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze 5-10 t (transport gruntu na pobocza) Jm. 100 m³ razem 1.4528

2.5.2. Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm Jm. 100 m² razem 7.4500

2.6. Oznakowanie

2.6.1.. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm Jm. 100 szt. razem 0.1500

2.6.2. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m² Jm. 100 szt. razem 0.1600

1. §1 pkt 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

2.1. Roboty przygotowawcze

2.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg

w terenie równinnym	Jm. km	razem	0.7450
---------------------	--------	-------	--------

2.2. Roboty ziemne

2.2.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV samochody samowładowcze 5-10 t

Jm. 100 m ³	razem	2.1890
------------------------	-------	--------

2.2.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV samochody samowładowcze 5-10 t

Jm. 100 m ³	razem	2.2990
------------------------	-------	--------

2.3. Podbudowa

2.3.1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV

Jm. 100 m ²	razem	32.7800
------------------------	-------	---------

2.3.2. Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Jm. 100 m ²	razem	32.7800
------------------------	-------	---------

2.3.3. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową

Jm. 100 m ²	razem	29.8000
------------------------	-------	---------

2.4. Nawierzchnia

2.4.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN, KR-2, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm

Jm. 100 m ²	razem	29.8000
------------------------	-------	---------

2.4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN, KR-2, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm

Jm. 100 m ²	razem	29.8000
------------------------	-------	---------

2.5. Pobocza

2.5.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowładowcze 5-10 t (transport gruntu na pobocza)

Jm. 100 m ³	razem	1.4528
------------------------	-------	--------

2.5.2. Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Jm. 100 m ²	razem	7.4500
------------------------	-------	--------

2.6. Oznakowanie

2.6.1. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

Jm. 100 szt.	razem	0.1500
--------------	-------	--------

2.6.2. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m²

Jm. 100 szt.	razem	0.1600
--------------	-------	--------

Z poważaniem:

Z up. WÓJTA
Ewa Mazek
Zastępca Wójta

.Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,

2. a/a.