

Przedmiar robót

Zagospodarowanie działki

Obiekt	Sala sportowa przy SP w Kątach
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45400000-0 45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
Budowa	Szkoła Podstawowa w Kątach ul.Królewska 58 , dz.nr ewid. 218
Inwestor	Gmina Kołbiel ul.Szkolna 1 , 05-340 Kołbiel

Sporządził inż. Tomasz Przystupa

Bieruń STYCZEŃ 2015r

Sala sportowa przy SP w Kątach

Nr	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Drogi, dojścia					
1	KNR 2-31 0101/01	ST 2.6	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 159	m2	159,000
			razem	m2	159,000 x2
2	KNR 2-31 0104/01	ST 2.6	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 159,0	m2	159,000
			razem	m2	159,000
3	KNR 2-31 0114/01	ST 2.6	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 159,0	m2	159,000
			razem	m2	159,000
4	KNR 2-31 0407/01	ST 2.6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26,0	m	26,000
			razem	m	26,000
5	KNR 2-31u1 0300/04	ST 2.6	Chodniki z kostki brukowej betonowej dwuteowej 20x16,5cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 159,0	m2	159,000
			razem	m2	159,000
2. Drenaż					
6	KNR 2-01w 0609/01		Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem piasku 139,3*1,5*0,4	m3	83,580
			razem	m3	83,580
7	KNR 2-01 0236/03		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III 139,3*1,5*0,4	m3	83,580
			razem	m3	83,580
8	KNR 2-01w 0610/01		Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z sączków ceramicznych o średnicy 50-100mm 139,3	m	139,300
			razem	m	139,300
9	KNR 2-18w 0517/02		Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową 11	szt	11,000
			razem	szt	11,000
10	KNCK 1 0405/05		Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym - warstwa górna o grubości 6cm 139,3*0,5	m2	69,650
			razem	m2	69,650
11	KNCK 1 0906/03		Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 20x6cm, spoiny wypełniane zaprawą 139,3	m	139,300
			razem	m	139,300

Sala sportowa przy SP w Kątach

Nr	Opis robót
1.	Drogi, dojścia
2.	Drenaż