

Kołbiel dnia 7.05.2009r.

Dotyczy: Wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zapisem w STWiOR na wykonanie zadania:
„ Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowościach Kołbiel i Gadka Gmina
Kołbiel – III” a książką przedmiarów.

pkt. 1.1 Przedmiot specyfikacji

Charakterystyka inwestycji

Kolektory podciśnieniowe z rur PE 125 mm L=835,0 m

a książką przedmiarów

***pozycja nr 45 KNNR 4 1009-05 Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur
polietylenowych PE 80 SDR 13,6 PN10 o śr. zewnętrznej 125x9,2 mm L=7280m***

Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu rozbieżności stwierdzam, że poprawną długością kolektorów
PE 125 mm jest długość podana w specyfikacji tj. 835,0 m.

Informujemy ponadto, że z bliżej niewyjaśnionych przyczyn w przedmiarze robót w
pozycjach nr 45,46,47 zawarte są nieprawidłowe obmiary. Treść przedmiotowych pozycji
powinna brzmieć:

Pozycja 45

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE80 SDR13,6 PN10 o śr.zewnętrznej
125x9,2 mm Obmiar – 835,0 m.

Pozycja 46

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,PEHD metodą zgrzewania czołowego o
śr. zewn. 125 mm, Obmiar – 158 szt.

Pozycja 47

Dostarczenie materiału do pozycji j.w

Trójnik PE125/90 – 12 szt.

Uskok PE 125 – 16 szt.

Łuk PE125 15 st. – 5 szt.

Łuk PE125 30 st. – 1 szt.

Łuk PE125 45 st. - 2 szt.

Łuk PE125 60 st. - 2 szt.

Łuk PE 125 90 st.- 4 szt.

Zaślepka PE 125 – 5 szt.

Z up. WÓJTA

Ewa Mazek
Zastępca Wójta