

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : KOMPLEKS SPORTOWO- REKREACYJNY W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL - elektryczna przedmiar
ADRES INWESTYCJI : KOŁBIEL, DZIAŁKA NR GEOD. 406/25
INWESTOR : GMINA KOŁBIEL
ADRES INWESTORA : 05- 340 KOŁBIEL, UL. SZKOLNA 1
BRANŻA : BUDOWLANA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zagospodarowanie terenu			
1.1		Branża elektryczna zewnętrzna			
d.1.1	1 KNNR 5 0601-05 oświetlenie placu	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome 600	m m	600.00	
				RAZEM	600.00
d.1.1	2 KNNR 5 0601-06 oświetlenie placu	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe 300.00	m m	300.00	
				RAZEM	300.00
d.1.1	3 KNNR 5 0605-08 oświetlenie placu	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,6 m; kat. gruntu III 18*1.50	m m	27.00	
				RAZEM	27.00
d.1.1	4 KNR-W 2-01 0702-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 500	m m	500.00	
				RAZEM	500.00
d.1.1	5 KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 500	m m	500.00	
				RAZEM	500.00
d.1.1	6 KNR 5-09 0101-10 analogia	Ręczne wykonanie wykopów jamistych dla słupów oświetleniowych 4+3+25+58	szt. szt.	90.00	
				RAZEM	90.00
d.1.1	7 KNNR 5 0404-04	Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - SZAFKA OŚWIETLENIA TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH OTZ 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	8 KNNR 5 0404-04	Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - ROZDZIELNICA ZK 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	9 KNNR 5 0404-04	Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - ROZDZIELNICA ZKP 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	10 KNNR 5 0404-04	Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - SZAFKA STEROWANIA OŚWIETLENIEM SSO 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	11 KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - ZŁĄCZE KABLOWE Z POMIAREM I GNIAZDEM(PODLICZNIK) 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	12 KNR 5-10 0103-01 analogia swiatlo	Ręczne układanie kabli - YAKXS 4x240mm2 235.00	m m	235.00	
				RAZEM	235.00
d.1.1	13 KNR-W 2-01 0310-02	Wykopy liniowe pod projektowane trasy kablowe (3600-535.00)*0.40*0.80	m ³ m ³	980.80	
				RAZEM	980.80
d.1.1	14 KNNR 5 0205-02 swiatlo	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe,przekrój do 12,5 mm2 - YKSY-żo 3x2,5 mm2 47.00	m m	47.00	
				RAZEM	47.00
d.1.1	15 KNR 5-10 0103-01 analogia swiatlo	Ręczne układanie kabli - YKXS 5x70 mm2 35	m m	35.00	
				RAZEM	35.00
d.1.1	16 KNR 5-10 0103-01 analogia swiatlo	Ręczne układanie kabli - YKSY-żo 24x2,5 100.00	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
d.1.1	17 KNR 5-10 0103-01 analogia swiatlo	Ręczne układanie kabli - YKXSzo 5x25 mm2 1390+491	m m	1 881.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli - YKYżo 5x10mm ²	m	RAZEM	1 881.00
d.1.1	0103-01 analogia swiatlo	997+1189-535.00	m	1 651.00	
				RAZEM	1 651.00
19	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli - 3 x LAN T14 3x2x1mm ²	m		
d.1.1	0103-01 analogia swiatlo	610.00	m	610.00	
				RAZEM	610.00
20	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie	m		
d.1.1	0303-02	16.00*3+2.70*3+6.50*3+2.50*6+41.00*2+39.00*2+38.00*2+41.50+8.00+9.00+2.10*2+13.11*3+5.00+8.30+3.60*2+6.10+6.50+4.00+5.00+4.50+4.00+24.15*2	m	527.53	
				RAZEM	527.53
21	KNR-W 5-10	Posadowienie słupów oświetleniowych wraz z wykonaniem fundamentu - maszty oświetleniowe wysokości 20m, wraz z wykonaniem badania gruntu oraz dobozem fundamentu	szt.		
d.1.1	0708-07 +kalk. własna	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
22	KNR-W 5-10	Posadowienie słupów oświetleniowych wraz z wykonaniem fundamentu - maszty oświetleniowe wysokości 14m, wraz z wykonaniem badania gruntu oraz dobozem fundamentu	szt.		
d.1.1	0708-05 +kalk. własna	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
23	KNR-W 5-10	Mocowanie opraw oświetleniowych na słupach - MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842	szt.		
d.1.1	1009-04 analogia	34	szt.	34.00	
				RAZEM	34.00
24	KNR-W 5-10	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III - do OPRAWA ULICZNA BGP204	szt.		
d.1.1	0708-01 analogia	25+58	szt.	83.00	
				RAZEM	83.00
25	KNR-W 5-10	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw - OPRAWA ULICZNA BGP204	szt.		
d.1.1	1005-01 analogia	25	szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
26	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie -OPRAWA PARKOWA BDP100 PCC	szt.		
d.1.1	1004-01 analogia	58	szt.	58.00	
				RAZEM	58.00
27	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji	szt.		
d.1.1	1304-03 analogia	11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00