

Uczestnicy postępowania Wszyscy

Dotyczy: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Kołbiel: budowa bieżni i boiska do piłki nożnej, trybun, rzutni, rozbieżni do skoków w dal i wzwyż oraz drenażu i oświetlenia, budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa budynku sportowo-rekreacyjnego”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – PZP, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy oświetlenie ścieżek, parkingów jest w zakresie?. SIWZ i przedmiar podaje tylko oświetlenie boiska i bieżni, brak pozostałej części oświetlenia zewnętrznego wymienionego w projekcie.
2. .Czy wyposażenie terenu w ławki, kosze są w zakresie?. Brak pozycji w przedmiarach.
3. Brak w projekcie wykazu opraw wewnętrznych z podaniem wymaganych parametrów. Prosimy o zamieszczenie.
4. Brak wykazu materiałowego dla branży elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej. Prosimy o zamieszczenie wykazu, z podaniem ilości wymaganych parametrów..
5. Brak obliczeń natężenia oświetlenia dla bieżni, boisk i podania wykazu opraw. Prosimy o uzupełnienie..
6. Brak projektu masztów, fundamentów. Prosimy o uzupełnienie.
7. Prosimy o zamieszczenie wykazu materiałowego dla monitoringu, z podaniem ilości, wymaganych parametrów.
8. W części opisowej dotyczącej boisk są na rysunkach zaznaczone ławki dla zawodników, sędziów, stoły. Prosimy o potwierdzenie, że zakres wyposażenia sportowego opisują pozycje przedmiarowe
9. Brak w projekcie wykazu wyposażenia sportowego boisk, z podaniem ilości, wymagań, parametrów. Prosimy o uzupełnienie o opis, wykaz, rysunki szczegółowe.
10. Brak w projekcie wykazu wyposażenia lekkoatletycznego bieżni, z podaniem ilości, wymagań, parametrów. Prosimy o uzupełnienie o opis, wykaz.
11. Prosimy o potwierdzenie, że ścieżka zdrowia, siłownia zewnętrzna nie jest w zakresie zamówienia.
12. Brak w projekcie, przedmiarach wyposażenia budynku w meble. Prosimy o potwierdzenie, że meble, szafki itp. Nie są w zakresie.
13. Brak wykazu wyposażenia łazienek. Prosimy o zamieszczenie z podaniem ilości, parametrów dla wyposażenia łazienek (typu pojemniki na mydło, ręczniki, papier, suszarki, uchwyty dla niepełnosprawnych, kosz lustra itp.).
14. Brak wyposażenia siłowni w sprzęt sportowy. Prosimy o zamieszczenie wykazu, z podaniem parametrów i o uzupełnienie przedmiarów.
15. Brak na stadionie orurowania, studzienek telekomunikacyjnych, okablowania, okablowania do urządzeń pomiarowych lekkoatletycznych. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma tego zakresie, bądź o uzupełnienie projektu i przedmiarów.
16. Prosimy o podanie wymagań, opisu, rysunku szczegółowego, typu siedzisk dla zadaszeń dla zawodników. W przedmiarze podana ilość 16,50 w m² w SIWZ podano ilość 2 sztuk.
17. Jakie zabezpieczenie konstrukcji trybun należy wycenić (ocynk, malowanie)?.
18. Brak w projekcie wykazu stali (profile, ilości) dla konstrukcji trybun, prosimy o uzupełnienie projektu.
19. Brak w przedmiarze stali konstrukcji pod siedziska trybun. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru,
20. Prosimy o podanie kolorystyki siedzisk trybun
21. Czy ogrodzenie panelowe wokół trybuny ma być z cokołem prefabrykowanym?.

22. Prosimy o zamieszczenie planu z zaznaczonym zakresem ogrodzenia panelowe do wykonania i o korektę przedmiaru. W przedmiarze jest wymienione boisko wielofunkcyjne wraz z trybunami, brak ogrodzenia wokół bieżni.

Odpowiedzi

Ad.1.

Oświetlenie ścieżek i parkingów jest objęte zakresem przetargu, pozycja w przedmiarze : 24, 25, 26 oraz odpowiednie wykopy i okablowanie .

Ad.2.

Ławki oraz kosze nie są w zakresie opracowania.

Ad.3.

Wykaz opraw znajduje się na stronie 110 rzut przyziemia instalacja elektryczna. Oprawy zewnętrzne zostały zestawione w planie sytuacyjnym instalacji elektroenergetycznych.

Ad.4.

Zamawiający nie posiada wykazu materiałów dla branży elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej (jedynie zestawienie zewnętrzne znajduje się w planie sytuacyjnym instalacji elektroenergetycznej0 , pozycje te zostały uwzględnione w przedmiarze.

Ad.5.

Boisko do piłki nożnej 200 lx, boisko wielofunkcyjne min 100 lx, zestawienie opraw w planie sytuacyjnym instalacji elektroenergetycznej.

Ad.6.

Fundamenty pod maszty oświetleniowe posadowione są na indywidualnych fundamentach betonowych. Fundamenty dostosowane są do danego typu maszty i warunków gruntowych. Konstrukcja fundamentów (zgodnie z indywidualnymi badaniami gruntowymi oraz doborem fundamentów wykonanych przez wykonawcę robót), wg szczegółowych wytycznych określonych przez danego, wybranego producenta masztów. Takie pozycje zostały uwzględnione w przedmiarze.

Ad.7.

Instalacje monitoringu znajdują się w dokumentacji projektowej część elektryczna str. 95 – 95. Zestawienie znajduje się dodatkowo na rzucie sytuacyjnym oraz w przedmiarze..

Ad.8.

W projekcie w części na stronie 25 opisane są typowe wiaty stadionowe.

Ad.9.

Zamawiający posiada projekt w którym jest wyposażenie boiska Projekt TOM III.

Ad.10.

Zamawiający posiada projekt w którym jest zestawienie sprzętu elektroenergetycznego - Projekt TOM III.

Ad.11.

Ścieżka zdrowia i siłownia zewnętrzna są nie objęte zakresem postępowania przetargowego

Ad.12.

Wyposażeni budynku sportowo-rekreacyjnego w meble jest nie objęte postępowaniem przetargowym

Ad.13.

Pojemniki na mydło papier oraz ręczniki wraz z uchwytami dla niepełnosprawnych wykonane ze stali kwasoodpornej.

Ad. 14.

Wyposażenie obiektu w siłownię jest nie objęte zakresem postępowania przetargowego

Ad.15.

Instalacja do urządzeń pomiarowych lekkoatletycznych nie są w zakresie zamówienia.

Ad.16.

Rozwiązanie przedstawione w projekcie boiska str.25.

Ad.17.

Rozwiązanie przedstawione na rysunku Przekrój cc boisko bieżnia trybuna konstrukcja ocynkowana.

Ad.18.

Rozwiązanie przedstawione na rysunku Przekrój cc boisko bieżnia trybuny, projektant przewidział prefabrykowane elementy np. drogowe typu L 120x50x50 cm.

Ad.19.

Zamawiający nie posiada zestawienia stali konstrukcyjnej pod siedziska, stal należy przyjąć łącznie z pozycją 35 przedmiaru. Siedziska kubełkowe plastikowe ze średnim oparciem H=24 cm, typ SO24. Pozycja przewiduje wykonanie konstrukcji oraz montaż siedzisk.

Ad.20

Kolorystykę siedzisk należy tak wycenić aby na etapie wykonawstwa można było dobrać ją z zamawiającym.

Ad.21.

Tak ogrodzenie panelowe wokół trybun ma być cokołem prefabrykowanym

Ad.22.

Proszę sprawdzić w zamieszczonym projekcie rysunek : - Rzut fundamentów ogrodzenia przy boisku do piłki nożnej..

Z poważaniem:

Z up. WÓJTA
Ewa Mazek
Zastępca Wójta

Otrzymują;

1. Wykonawcy

2.a/a.