

Lp.	Podsta- wa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO				
1	KNR 2-02 d.1 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.	3,00	0,00	0,00
2	KNR 2-02 d.1 1611-04 z sz. 5.24. 9926-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m - przestawienie kolumny	kol.	48,00	0,00	0,00
3	KNR 0-45 d.1 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt drewnianych	m ²	774,54	0,00	0,00
4	Kalkulacja indywidual	Wywóz i utylizacja płyt azbestowo - cementowych	m ²	774,54	0,00	0,00
5	KNR 4-01 d.1 0534-07	Prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych z rozebraniem papą	m ²	774,54	0,00	0,00
6	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²	774,54	0,00	0,00
7	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	158,80	0,00	0,00
8	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	118,00	0,00	0,00
9	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	97,59	0,00	0,00
10	KNR 4-01 d.1 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.	1,00	0,00	0,00
11	KNR 4-01 d.1 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ z cegły silikatowej	m ³	2,13	0,00	0,00
12	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	2,95	0,00	0,00
13	KNR 2-02 d.1 0219-05 z sz. 5.7. 9907-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm - elem. betonowe do 1 m ³ w jednym miejscu	m ²	2,95	0,00	0,00
14	KNR 2-02 d.1 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	9,83	0,00	0,00
15	KNR 4-01 d.1 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	67,35	0,00	0,00
16	ZKNR C-1 d.1 0105-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.	m ²	67,35	0,00	0,00
17	ZKNR C-1 d.1 0114-07 w.s.5.2. 9904	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikatową CT 54 na wysokości ponad 10 do 20 m	m ²	67,35	0,00	0,00
18	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	60,00	0,00	0,00
19	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	25,00	0,00	0,00
20	KNR 2-02 d.1 0408-02	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej - uzupełnienie	m ³	0,23	0,00	0,00
21	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych	m	160,55	0,00	0,00
22	KNR 0-15II d.1 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²	774,54	0,00	0,00
23	KNR 0-15II d.1 0517-02	Przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m ²	774,54	0,00	0,00
24	KNR 0-15 d.1 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej pod wylazy	m	9,60	0,00	0,00
25	KNR 4-01 d.1 0415-03	Wymiana wiązów kominarskich	szt.	2,00	0,00	0,00
26	KNR 4-01 d.1 0532-06	Obróbka wylazu dachowego z blachy powlekanej	szt.	2,00	0,00	0,00
27	KNR AT-09 d.1 0802-06	Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci ponad 85% i pow. ponad 50 m ²	m ²	220,90	0,00	0,00
28	KNR AT-09 d.1 0802-02	Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m ²	m ²	553,64	0,00	0,00

Lp.	Podsta- wa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
29	KNR AT- d.1 09 0802- 10	Gąsioiry	m	60,36	0,00	0,00
30	KNR AT- d.1 09 0104- 01	Taśmy pod gąsioiry	m	60,36	0,00	0,00
31	KNR AT- d.1 09 0104- 04	Ławy kominiarskie (31 mb)	szt.	36,00	0,00	0,00
32	KNR AT- d.1 09 0104- 05	Stopnie kominiarskie	szt.	40,00	0,00	0,00
33	KNR AT- d.1 09 0802- 08	Obróbki z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu	m ²	227,14	0,00	0,00
34	KNR-W 2- d.1 15 0213- 05	Rury wywiewne o śr. 110 mm wraz z kolnierzem	szt.	10,00	0,00	0,00
35	NNRNKB d.1 202 0518- 04	(z.l.) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej o śr. 15 cm	m	158,80	0,00	0,00
36	NNRNKB d.1 202 0520- 03	(z.l.) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej o śr. 12 cm	m	106,00	0,00	0,00
37	NNRNKB d.1 202 0520- 01	(z.l.) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej o śr. 8 cm	m	12,00	0,00	0,00
38	Kalkula- d.1 cja indy- wid	Montaż siatek zabezpieczających rynny	m	158,80	0,00	0,00
39	Kalkula- d.1 cja indy- wid	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromo- wej oraz innych elementów mocowanych na da- chu	kpl	1,00	0,00	0,00
40	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³	1,36	0,00	0,00