

II ZP.271.18.2018

**Uczestnicy postępowania
Wszyscy**

Dotyczy: zapytania Nr 1 wykonawcy z dnia 13 września 2018 roku do przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudno i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołbiel”

Pytanie Nr 1.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego profili kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. Bądź też podanie na projekcie zagospodarowania (rysunek szczegółowy nr 4,5,6) rzędnych terenu i dna (głębokości).

Pytanie Nr 2.

Prosimy o podanie długości pomiędzy studniami na projekcie zagospodarowania terenu (rysunek szczegółowy nr 4, 5, 6)

Pytanie Nr 3.

W związku z tym, iż projekt budowlany obejmuje więcej miejscowości niż przedmiot przetargu, prosimy o wskazanie zakresu prac w formie graficznej.

Pytanie Nr 4.

W związku z tym, że wynagrodzenie jest kosztorysowe prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej przedmiarów ze wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem katalogów KNR.

Pytanie Nr 5.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków i schematów stanowiącą część graficzną projektu budowlanego.

Pytanie Nr 6.

W projekcie budowlanym, przedmiarze i SIWZ podano nazwy własne studzienek kanalizacyjnych typu KESSEL UNIVA LW 1000, KESSEL UNIVA LW 600. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek innych producentów?

Pytanie Nr 7.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Decyzji nr 119/1/11 z dnia 17.10.2011r wydanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie.

Pytanie Nr 8.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego opracowania dokumentacji geotechnicznej.

Pytanie Nr 9.

Prosimy o wyjaśnienie, która ilość należy przyjąć w pozycjach przedmiaru:

1.6. Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0m wypraskami w gruntach suchych kat. III- IV wraz z rozbiórką (szer. do 1m) - 11266.500 m²

Poszerzenie na studnie i przepompownie ścieków - 537.600 m².

1.7. Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 8 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z rozbiórką - 6759.900 m²

Poszerzenie na studnie i przepompownie ścieków - 384.000 m².

3.6. Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m wypraskami w gruncie kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m) - 892.000 m².

Poszerzenie na studnie - 37.500 m².

Pytanie Nr 10.

Prosimy o wyjaśnienie pozycji: 4.3. Studzienki kanalizacyjne systemowe - analogia /studnie rozprężna śr. zewnętrzna 110mm - 446.000m.

Czy w/w pozycja dotyczy studni, czy też kanalizacji tłocznej.

Pytanie nr 11.

Czy zaprojektowana kanalizacja będzie wykonana w drodze powiatowej czy gminnej?. Czy w przypadku dróg gminnych będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego?.

Odpowiedz.

Ad.1

Profil kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w załączeniu

Ad.2.

Rysunek szczegółowy w załączeniu.

Ad.3.

Zakres prac objętych postępowaniem przetargowym określa PZT rys. 4 – 6.

Ad.4.

Przedmiary robót uwzględniające podstawę do ustalenia jednostkowych nakładów (KNR) w załączeniu:

1). Przedmiar robót – Sieć kanalizacji sanitarnej - Zlewnia P3 we m. Rudno

2). Przedmiar robót – Kanalizacji sanitarnej w m. Kołbiel.

3). Przedmiar robót – Sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Kołbiel

Ad.5.

Rysunki i schematy w załączeniu.

Ad.6.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek kanalizacyjnych równoważnych do studzienek wskazanych w dokumentacji przetargowej.

Ad.7.

Decyzja Nr 119/L/11 z dnia 17.10.2011 r Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie w załączeniu .

Ad.8.

Dokumentacja geotechniczna w załączeniu.

Ad.9.

Należy przyjąć sumę ilości określonych w przedmiarze robót.

Ad.10

Studnia rozprężna k.s. tłocznej zgodnie z przedmiarem należy przyjąć 1 szt.

Ad.11.


Tak zaprojektowana kanalizacja będzie wykonywana zarówno w drodze powiatowej jak i w drogach gminnych.. W przypadku dróg gminnych nie będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Z poważaniem:

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,

2.a/a.

WÓJT GMINY

mgr Adam Budyta