

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1W.L.Z. + ROZDZIELNICE.					
1	KNR-W 5-08 d.10114-02	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu drewnianym	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2	E-0508 d.11000-02	Montaż łącznika jednobiegunowego mocowan. na podłożu z drewna z podłączeniem przewodów	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
3	E-0508 d.11000-02	Montaż łącznika kąтового LN 25x16 mocowan. na podłożu z drewna z podłączeniem przewodów	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	E-0508 d.11000-02	Montaż łącznika zewnętrznego mocowan. na podłożu z drewna z podłączeniem przewodów	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-08 d.10226-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 5-08 d.10403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08 d.10402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-08 d.10402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 5-08 d.10402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-08 d.10402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08 d.10402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08 d.10402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 5-08 d.10402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 5-08 d.10402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08 d.10402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 5-08 d.10402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 5-08 d.10407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 5-08 d.10407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 5-08 d.1 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg. 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 5-08 d.1 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. 5	szt szt	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
21	KNR-W 5-08 d.1 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. 6	szt szt	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
22	KNR-W 5-08 d.1 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 5-08 d.1 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE					
24	E-0508 d.2 0800-02	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do drewna 102	m m	 102.000	 102.000
				RAZEM	102.000
25	E-0508 d.2 0800-02	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do drewna 87	m m	 87.000	 87.000
				RAZEM	87.000
26	E-0508 d.2 1000-02	Montaż łącznika prostego LN50x20.1 mocowan. na podłożu z drewna 60	szt szt	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
27	E-0508 d.2 0800-03	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do gipsu-gazobetonu 21	m m	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
28	E-0508 d.2 1000-02	Montaż łącznika narożnego wewnętrznego mocowan. na podłożu z drewna 26	szt szt	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
29	E-0508 d.2 1000-02	Montaż łącznika narożnego zewnętrznego mocowan. na podłożu z drewna 17	szt szt	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
30	E-0508 d.2 1000-02	Montaż łącznika końcówka listwy mocowan. na podłożu z drewna 9	szt szt	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
31	E-0508 d.2 1000-02	Montaż łącznika kąтового mocowan. na podłożu z drewna 11	szt szt	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
32	E-0508 d.2 1000-02	Montaż łącznika redukcyjnego mocowan. na podłożu z drewna 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
33	E-0508 d.2 1000-02	Montaż łącznika odgałęźnego mocowan. na podłożu z drewna 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 5-08 d.2 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 158	m m	 158.000	 158.000
				RAZEM	158.000
35	KNR-W 5-08 d.2 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
36	KNR-W 5-08 d.2 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 42	m m	 42.000	 42.000
				RAZEM	42.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 5-08 d.20114-02	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu drewnianym 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
38	E-0508 d.21000-02	Montaż łącznika narożnego wewnętrznego mocowan. na podłożu z drewna 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
39	E-0508 d.21000-02	Montaż łącznika prostego mocowan. na podłożu z drewna 24	szt szt	24.000	
				RAZEM	24.000
40	E-0508 d.21000-02	Montaż łącznika prostego narożnego zewnętrznego na podłożu z drewna 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
41	E-0508 d.21000-02	Montaż końcówki listwy LN16x16 mocowan. na podłożu z drewna 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
42	E-0508 d.21000-02	Montaż łącznika kąтового LN 40x16mocowan. na podłożu z drewna 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
43	E-0508 d.21000-02	Montaż łącznika redukcyjnego LR 40 mocowan. na podłożu z drewna 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
44	E-0508 d.21000-02	Montaż łącznika odgałęźnego mocowan. na podłożu z drewna 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 5-08 d.20226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
46	KNR-W 5-08 d.20226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 112	m m	112.000	
				RAZEM	112.000
47	KNR-W 5-08 d.20114-02	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu drewnianym 384	m m	384.000	
				RAZEM	384.000
48	E-0508 d.21000-02	Montaż łącznika prostego mocowan. na podłożu z drewna 192	szt szt	192.000	
				RAZEM	192.000
49	E-0508 d.21000-02	Montaż łącznika wewnętrznego mocowan. na podłożu z drewna 31	szt szt	31.000	
				RAZEM	31.000
50	E-0508 d.21000-02	Montaż łącznika narożnego zewnętrznego. na podłożu z drewna 18	szt szt	18.000	
				RAZEM	18.000
51	E-0508 d.21000-02	Montaż końcówka listwy mocowan. na podłożu z drewna 34	szt szt	34.000	
				RAZEM	34.000
52	E-0508 d.21000-02	Montaż łącznika kąтового mocowan. na podłożu z drewna 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
53	E-0508 d.21000-02	Montaż łącznika odgałęźnego mocowan. na podłożu z drewna 24	szt szt	24.000	
				RAZEM	24.000
54	KNR-W 5-08 d.20226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 390	m m	390.000	
				RAZEM	390.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 5-08 d.2.0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 46	m m	46.000 RAZEM	46.000
56	KNR-W 5-08 d.2.0314-05	Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - puszka osprzętowa do kanałów instalacyjnych 34	szt szt	34.000 RAZEM	34.000
57	KNR-W 5-08 d.2.0314-04	Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - puszka odgałęźna do listew na podłożu innym niż beton 93	szt szt	93.000 RAZEM	93.000
58	KNR-W 5-08 d.2.0314-05	Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - puszka osprzętowa do kanałów instalacyjnych 30	szt szt	30.000 RAZEM	30.000
59	KNR 5-08 d.2.0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 10	szt. szt.	10.000 RAZEM	10.000
60	KNR 5-08 d.2.0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 8	szt. szt.	8.000 RAZEM	8.000
61	KNR 5-08 d.2.0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 4	szt. szt.	4.000 RAZEM	4.000
62	KNR 5-08 d.2.0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 7	szt. szt.	7.000 RAZEM	7.000
63	KNR-W 5-08 d.2.0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozzebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) 4	szt. szt.	4.000 RAZEM	4.000
64	KNR 5-08 d.2.0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt. jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
65	KNR 5-08 d.2.0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziesmieniem w puszkach z podłączeniem 9	szt. szt.	9.000 RAZEM	9.000
66	KNR 5-08 d.2.0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziesmieniem w puszkach z podłączeniem 20	szt. szt.	20.000 RAZEM	20.000
67	KNR 5-08 d.2.0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziesmieniem w puszkach z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000 RAZEM	6.000
68	KNR 5-08 d.2.0502-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (il.mocowań 4) 100	kpl. kpl.	100.000 RAZEM	100.000
69	KNR 5-08 d.2.0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W 17	szt. szt.	17.000 RAZEM	17.000
70	KNR 5-08 d.2.0820-02	Kompletowanie opraw świetłówkowych powyżej 120 W 83	szt. szt.	83.000 RAZEM	83.000
71	KNR-W 5-08 d.2.0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W 51	kpl. kpl.	51.000 RAZEM	51.000
72	KNR-W 5-08 d.2.0516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. - przykręcanych -2x40W - końcowych 8	kpl. kpl.	8.000 RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR-W 5-08 d.20516-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. - przykręcanych -2x40W - końcowych 11	kpl. kpl.	11.000	11.000
				RAZEM	11.000
74	KNR 5-08 d.20515-11	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-1x11W 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
75	KNR 5-08 d.20513-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym dla opraw przykręcanych 1x40W - przelotowych 13	szt. szt.	13.000	13.000
				RAZEM	13.000
76	KNR 5-08 d.20516-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -1x20W - końcowych 12	szt. szt.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
77	KNR 5-08 d.20516-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -1x136W - końcowych 13	szt. szt.	13.000	13.000
				RAZEM	13.000
78	KNR-W 5-08 d.20226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 27	m m	27.000	27.000
				RAZEM	27.000
79	KNR 5-08 d.20807-02	Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerz, supremie - śr.do 14mm 86	szt. szt.	86.000	86.000
				RAZEM	86.000
80	KNR 5-08 d.20111-02	Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane w przepustach / przejścia przez ściany drewniane / 86	m m	86.000	86.000
				RAZEM	86.000
81	KNR 5-08 d.20813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²) 94	szt. szt.	94.000	94.000
				RAZEM	94.000
82	KNR 5-08 d.20813-04	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm ²) 12	szt. szt.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
3					
4 INSALACJA SYGNALIZACJI WEJŚCIA DO BUDYNKU					
83	KNR-W 5-08 d.40114-02	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu drewnianym 9	m m	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
84	E-0508 d.41000-02	Montaż łącznika prostego mocowan. na podłożu z drewna 5	szt szt	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
85	E-0508 d.41000-02	Montaż łącznika narożnego zewnętrznego. na podłożu z drewna 2	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
86	KNR-W 5-08 d.40303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x50 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bez-śrubowo 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
87	KNR-W 5-08 d.40308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
88	KNR-W 5-08 d.40403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozzebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
89	KNR-W 5-08 d.40804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	szt. żył		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.żył	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR-W 5-08 d.4.0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych typ YDYpžo 3x1,5mm2 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
5 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH					
91	KNR-W 5-08 d.5.0607-07	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - bednarka do 120mm2 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
92	KNR 5-08 d.5.0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
93	KNR-W 5-08 d.5.0620-02	Montaż na rurach śr. do 100 mm uchwytów uziemiających skręcanych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
94	KNR-W 5-08 d.5.0314-05	Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego -szyny wyrównawczej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
95	KNR-W 5-08 d.5.0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
96	KNR-W 5-08 d.5.0620-04	Montaż na rurach śr. do 100 mm mostków bocznikujących łączonych na obejmie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR-W 5-08 d.5.0114-02	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu drewnianym 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
98	KNR-W 5-08 d.5.0206-03	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 układane w gotowych korytkach 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
99	KNR-W 5-08 d.5.0206-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
100	KNR-W 5-08 d.5.0620-02	Montaż na rurach śr. do 100 mm uchwytów uziemiających skręcanych 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
101	KNR-W 4-03 d.5.1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNR-W 4-03 d.5.1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
6 INSTALACJA TELEFONICZNA I KOMPUTEROWA					
103	KNR-W 5-08 d.6.0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
104	KNR-W 5-08 d.6.0114-02	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu drewnianym 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
105	KNR-W 5-08 d.6.0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
106	KNR-W 5-08 d.6.0314-05	Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - puszka osprzętowa do kanałów instalacyjnych 5	szt. szt.	5.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
107	KNR-W 5-08 d.60309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
108	KNR-W 5-08 d.60804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2	szt.żył		
		12	szt.żył	12.000	
				RAZEM	12.000
7 INSTALACJA ODGROMOWA					
109	KNR-W 5-08 d.70611-08	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 1.0 m w gruncie kat.III	m		
		112	m	112.000	
				RAZEM	112.000
110	KNR-W 5-08 d.70611-01	Montaż uziomu fundamentowego	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
111	KNR-W 5-08 d.70607-07	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - bednarka do 120mm2	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
112	KNR-W 5-08 d.70604-03	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na kominach	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
113	KNR-W 5-08 d.70607-01	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o śr.do 10mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
114	KNR-W 5-08 d.70617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
115	KNR-W 5-08 d.70618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
116	KNR-W 5-08 d.70619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
117	KNR-W 5-08 d.70619-01	Montaż złączy do rury spustowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych / obejma/	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000