
PRZEDMIAR ROBÓT

PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE KABLOWE : Przyłącze energetyczne nn kablowe do Domu Kultury
Komarówka ul. Staszica 6 : 21-311Komarówka ul.Stszica 6
URZĄD GMINY W KOMARÓWCE : Urząd Gminy Komarówka
21-311 KOMARÓWKA PODLASKA : 21-311Komarówka ul. Krótka 7
: /n
: /n
ELEKTRYCZNA : elektryczna

PIOTR ABRAMIK : Piotr Abramik upr bud 2231/Lb/74"/n"

CZERWIEC 2010r : 09.06.2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

CZERWIEC 2010r
09.06.2010

CZERWIEC 2010R

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ze złącza kablowego ZK-1+1p oświetlenia ronda na istniejącej linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej Komarówka 1 dobudować złącze dla Domu Kultury w Komarówce Podl ,poprowadzić kabel YKY 4x10mm² do projektowanego budynku.
Linie zalicznikową od złącza pomiarowego do wyłącznika pożarowego prowadzić kablem ziemnym YKY 4x10mm²
Przyjęto ceny robocizny, pracy sprzętobudowlanego , materiałów i kalkulacyjne wskaźniki narzutów z cennika wykonanego przez Ośrodek Ekonomiczno-Organizacyjno Budownictwa Sp. z.o.o SEKOCENTUD na II kw 2010r

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kzm	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY DEMONTAŻOWE							
2	ROBOTY MONTAŻOWE PRZYŁĄCZA							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE					
1	KSNR 5 d.1 0703-04	Demontaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	przył.		
		1	przył.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 d.1 0702-01	Demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy - stojak na dachu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5 d.1 0902-05	Demontaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - obejma wysięgnika WRP-1	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 5-08 d.1 0804-04	Odłączenie kabla od zacisków lub bolce; przekrój żył do 16 mm ²	szt.żył		
		4	szt.żył	4.000	
				RAZEM	4.000
2 ROBOTY MONTAŻOWE PRZYŁĄCZA					
5	KSNR 5 d.2 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR-W 5-08 d.2 0804-04	Podłączenie przewodów kabla pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16 mm ²	szt.żył		
		4	szt.żył	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KSNR 5 d.2 0801-01	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KSNR 5 d.2 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KSNR 5 d.2 0802-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budynkach, budowlach, rurach, pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KSNR 5 d.2 0101-01	Montaż złączy kablowych typu ZK1a 200A + 1p	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KSNR 5 d.2 0307-06	Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył 12-24 mm ² Cu 20-40 mm ² Al	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KSNR 5 d.2 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KSNR 5 d.2 0308-02	Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na drabinkach i szachtach z mocowaniem łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu, 40 mm ² Al	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR-W 5-08 d.2 0405-01	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m ²	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08 d.2 0405-01	Montaż listwy zaciskowej Lz 4x10mm ²	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Rura AROTA VA 50	m	17.6800		17.6800			
2.	złącze kablowe ZK-1 pojedyncze, końcowe z podstawą bezpiecznikową, z fundamentem	kpl	1.0000		1.0000			
3.	wyłączni nadprądowy S303B-63A	szt	1.0000		1.0000			
4.	przewód Cu jednodrutowy Dyd 10mm ²	m	5.2000		5.2000			
5.	przewody wielodrutowe Lyd 10mm ²	m	40.4000		40.4000			
6.	obudowa do wyłącznika nadprądowego serii 300-S4	szt	1.0000		1.0000			
7.	Listwa zaciskowa Lz 4x10mm ²	szt	2.0000		2.0000			
8.	kabel energetyczny YKY-0,6/1kV	m	19.7600		19.7600			
9.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	podnośnik montażowy PHM na samochodzie	m-g	2.1600		
2.	samochód skrzyniowy do 0,9t	m-g	4.2944		
				RAZEM	

Słownie: