



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont świetlicy wiejskiej w Brzezinach					
1 Roboty zewnętrzne - wykonanie wejścia z kostki brukowej i wymiana okien					
1.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 35.00	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
1.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 35.00	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
1.3	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 5.25	m ³ m ³	5.250	
				RAZEM	5.250
1.4	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 35.00	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
1.5	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 19.50	m m	19.500	
				RAZEM	19.500
1.6	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 35.00	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
1.7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 9.00	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
1.8	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ² 12.60	m ² m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
2 Roboty murowe, gipsowe i malarskie oraz wymiana drzwi wewnętrznych					
2.1	KNR 4-01 0354-09 analogia	Wykucie ościeżnic stalowych drzwi wewnętrznych pojedynczych o pow.do 2 m ² 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych drzwi wewnętrznych pojedynczych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach 7.38	m ² m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
2.3	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 7.38	m ² m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
2.4	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian i sufitów z płyt wiórowo-cementowych i spilśniionych 155.00	m ² m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
2.5	KNR 4-01 0629-08	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwami 35.00	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.6	KNR 4-01 0425-02 analogia	Wycięcie otworów w ścianach działowych z bali drewnianych 17.00	m ² m ²	 17.000	
				RAZEM	17.000
2.7	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 5.20	m ² m ²	 5.200	
				RAZEM	5.200
2.8	KNR AT-12 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych wodoodporne gr 12,5 mm na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; wygłuszone płytą z wełny mineralnej 23.00	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
2.9	NNRNKB 202 2027-02	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm na ruszcie drewnianym mocowanym bezpośrednio do ścian 155.00	m ² m ²	 155.000	
				RAZEM	155.000
2.10	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 178.00	m ² m ²	 178.000	
				RAZEM	178.000
2.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 163.00	m ² m ²	 163.000	
				RAZEM	163.000
3 Roboty ciesielskie i posadzkowe					
3.1	KNR 4-01 0408-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 5.50	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
3.2	KNR 19-01 1019-04 analogia	Ostrożne wyjęcie zabytkowych drzwi drewnianych o pow. do 3.0 m ² 8.13	m ² m ²	 8.130	
				RAZEM	8.130
3.3	KNNR 3 0702-02	Remont elementów skrzydeł drzwiowych - zabytkowe drzwi wejściowe 8.13	m ² m ²	 8.130	
				RAZEM	8.130
3.4	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych - zabytkowe drzwi wejściowe 8.13	m ² m ²	 8.130	
				RAZEM	8.130
3.5	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m ² - zabytkowe drzwi wejściowe 8.13	m ² m ²	 8.130	
				RAZEM	8.130
3.6	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie zabytkowych skrzydeł drzwiowych zewnętrznych 3.00	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3.7	KNNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach 81.80	m ² m ²	 81.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	81.800
3.8	KNNR 2 0604-01	Izolacja przeciwilgociowa z folii polietylenowej szerokiej pozioma podposadzkowa Krotność = 2 81.80	m ² m ²	 81.800	
				RAZEM	81.800
3.9	KNR-W 2- 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - jedna warstwa 81.80	m ² m ²	 81.800	
				RAZEM	81.800
3.10	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 81.80	m ² m ²	 81.800	
				RAZEM	81.800
3.11	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm 81.80	m ² m ²	 81.800	
				RAZEM	81.800
3.12	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 0.5 81.80	m ² m ²	 81.800	
				RAZEM	81.800
3.13	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 81.80	m ² m ²	 81.800	
				RAZEM	81.800
3.14	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod terakotę - powierzchnie poziome 82.00	m ² m ²	 82.000	
				RAZEM	82.000
3.15	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 82.00	m ² m ²	 82.000	
				RAZEM	82.000
3.16	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod glazurę - powierzchnie pionowe 42.70	m ² m ²	 42.700	
				RAZEM	42.700
3.17	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 42.70	m ² m ²	 42.700	
				RAZEM	42.700
3.18	KNR 4-01 0816-02 analogia	Ocyklinowanie posadzek drewnianych z desek 56.00	m ² m ²	 56.000	
				RAZEM	56.000
3.19	KNNR 2 1205-08 analogia	Lakierowanie posadzek drewnianych z desek 56.00	m ² m ²	 56.000	
				RAZEM	56.000
4 Roboty sanitarne					
4.1	kalkulacja własna	Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z przyłączeniem do istniejącego szamba 1.00	kpl kpl	 1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
4.2	KNR-W 2-15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego na szafce	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.4	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.5	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4.6	KNR-W 4-02 0150-03	Montaż elektrycznego podgrzewacza wody	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.7	kalkulacja własna	Wyposażenie kuchni - meble kuchenne bez szafki zlewozmywakowej (dostawa + montaż)	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Roboty sanitarne zewnętrzne					
5.1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		13.00	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
5.2	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0,8 - 1,5 m	m ³		
		13.00	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
5.3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		6.50	m	6.500	
				RAZEM	6.500
5.4	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,5m	stud.		
		1.00	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.5	kalkulacja własna	Montaż hydroforu (dostawa + montaż)	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6 Roboty elektryczne					
6.1	KNNR 9 0202-01	Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - skrzynka wraz z bezpiecznikami	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6.2	KNR 4-03 1119-01	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale	m		
		250.00	m	250.000	
				RAZEM	250.000
6.3	KNNR 5 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym YDYp 3x1,5 mm ²	m		
		150.00	m	150.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	150.000
6.4	KNNR 5 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym YDYP 3x2,5 mm ² 100.00	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
6.5	KNNR 5 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 70 mm - puszka odgałęźna 70 9.00	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6.6	KNNR 5 0302-01	Puszki hermetyczne pojedyncze o śr.do 60 mm 6.00	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6.7	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 21.00	szt. szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
6.8	KNR 4-03 1016-03	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie do montażu puszek 200.00	szt. szt.	200.000	
				RAZEM	200.000
6.9	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce 36.00	szt.żył szt.żył	36.000	
				RAZEM	36.000
6.10	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 12.00	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6.11	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym brygosczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 6.00	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6.12	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik pojedynczy 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6.13	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik pojdwójny 5.00	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6.14	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa OKN 2x36 W 4.00	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6.15	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe brygosczelne przykręcane - MAH 2x36 W 3.00	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6.16	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe brygoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane 2.00	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6.17	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłącznik pożarowy 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000