

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Komarowskiej					
1 Roboty zewnętrzne					
1.1	KNR AT-05 1651-03	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m 59.00	m ² m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
1.2	KNR 4-01 0425-02 analogia	Wycięcie otworów w ścianach drewnianych 7.85	m ² m ²	7.850	
				RAZEM	7.850
1.3	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m ² 2.80	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
1.4	KNR-W 2-02 1027-05 analogia	Drzwi zewnętrzne o pow. ponad 1.5 m ² 4.50	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
1.5	KNNR 2 1902-01	Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr 10 cm. - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach 59.00	m ² m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
1.6	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na schodach 2.10	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
1.7	NRRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża schodów - powierzchnie poziome 2.10	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
1.8	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 2.10	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
2 Roboty posadzkowe					
2.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (dobudowana część) 2.700	m ³ m ³	2.700	
				RAZEM	2.700
2.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B 15 (dobudowana część) 2.700	m ³ m ³	2.700	
				RAZEM	2.700
2.3	KNNR 2 0604-01	Izolacja przeciwilgociowa z folii polietylenowej szerokiej pozioma podposadzkowa (dobudowana część) Krotność = 2 38.00	m ² m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
2.4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - jedna warstwa (dobudowana część) 38.00	m ² m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
2.5	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm (dobudowana część) 38.00	m ² m ²	38.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	38.000
2.6	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm (dobudowana część) 38.00	m ² m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
2.7	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm (dobudowana część) Krotność = 0.5 38.00	m ² m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
2.8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową (dobudowana część) 38.00	m ² m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
2.9	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod terakotę - powierzchnie poziome 65.00	m ² m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
2.10	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 65.00	m ² m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
2.11	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod glazurę - powierzchnie pionowe 34.60	m ² m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
2.12	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 34.60	m ² m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
3 Roboty wykończeniowe - pozostałe roboty wewnętrzne					
3.1	KNR 4-01 0425-02 analogia	Wycięcie otworów drzwiowych w ścianach z bali drewnianych 2.25	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
3.2	KNNR 2 0302-04	Ściany działowe murowane budynków z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm. 3.48	m ³ m ³	3.480	
				RAZEM	3.480
3.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych drzwi wewnętrznych pojedynczych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach 2.25	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
3.4	NNRNKB 202 2143- 02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 20.80	m m	20.800	
				RAZEM	20.800
3.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach 80.00	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
3.6	NNRNKB 202 2028- 02	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodo- i ogniodporne na rusztach drewnianych z łąt nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu (dobudowana część)	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		38.00	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
3.7	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych (dobudowana część) 38.00	m ² m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
3.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (dobudowana część) 38.00	m ² m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
3.9	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.25	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
3.10	KNNR 2 0602-05 analogia	Docieplenie stropu wełną mineralną gr. 10 cm. układaną na sucho jednowarstwowo 209.00	m ² m ²	209.000	
				RAZEM	209.000
4 Wykonanie wentylacji					
4.1	KNR 4-01 0425-02 analogia	Wycięcie otworów drzwiowych w ścianach z bali drewnianych na potrzeby wyprowadzenia wentylacji wywiewnej 0.08	m ² m ²	0.080	
				RAZEM	0.080
4.2	KNNR 4 0213-05 analogia	Kanał wentylacyjny z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
4.3	KNR 2-17 0104-03	Przewody wentylacyjne z blachy, prostokątne, o obwodzie do 1000 mm 2.00	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
4.4	kalkulacja własna	Montaż okapu kuchennego (dostawa + montaż) 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Roboty sanitarne i grzewcze wewnętrzne					
5.1	kalkulacja własna	Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2	KNR-W 2- 15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 2.00	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5.3	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego na szafce 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.4	KNR-W 2- 15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.5	KNR-W 2- 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2.00	szt. szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
5.6	KNR-W 4-02 0150-03	Montaż elektrycznego podgrzewacza wody 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.7	KNR 0-38 0102-07	Montaż grzejników konwektorowych wodnych "Premium" typ KNP lub KNC na ścianie; wysokość 0,55 m 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 Roboty elektryczne					
6.1	KNNR 5 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym YDYp 3x1,5 mm ² 50.00	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
6.2	KNNR 5 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym YDYp 3x2,5 mm ² 50.00	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
6.3	KNNR 5 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 70 mm - puszka odgałęźna 70 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6.4	KNNR 5 0302-01	Puszki hermetyczne pojedyncze o śr.do 60 mm 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6.5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6.6	KNR 4-03 1016-03	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie do montażu puszek 50.00	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
6.7	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce 10.00	szt.żył szt.żył	10.000	
				RAZEM	10.000
6.8	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6.9	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik pojedynczy 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6.10	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik pojdwójny 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.11	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe bryzgoszczelne przykręcane - MAH 2x36 W 2.00	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6.12	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.13	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłącznik pożarowy	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Szczepan Kamiński
Upr. bud. 58/BP/79