

400 RODZAJE NAWIERZCHNI I ETAPY:

SKATEPARK Z PRZESZKODAMI - PŁYTA BETONOWA gr.12cm na istniejącym podłożu betonowym
(etap I)

SKATEPARK Z PRZESZKODAMI - PŁYTA BETONOWA gr.15cm
(etap I)

CHODNIK Z PRZESZKODAMI - PŁYTY CHODNIKOWE 50x50x7cm
wzmocniona podbudowa, tj. 20 cm podsypki piaskowej i 20 cm podsypki cementowo-piaskowej
(etap I)

CHODNIK Z PRZESZKODAMI - PŁYTY CHODNIKOWE 50x50x7cm
podbudowa: 20 cm podsypki piaskowej i 10 cm podsypki cementowo-piaskowej
(etap I)

CHODNIKI PIESZE - PŁYTY CHODNIKOWE 50x50x7cm
podbudowa: 20 cm podsypki piaskowej i 10 cm podsypki cementowo-piaskowej
(etap II)

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
(etap II)

PLAC ZABAW DLA DZIECI
(etap I)

BUDOWA SKATEPARKU, PLACU ZABAW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZIAŁKACH NR 373/2, 392, 393, 394/2 W MIEJSCOWOŚCI KOMARÓWKA PODLASKA

Inwestor:	Gmina Komarówka Podlaska ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska	Data: 05.2013
Projektował:	Marek Mizak 2331/Lb/84	Skala: 1:500
Opracowali:	Boniek Falicki, Małgorzata Pietrzak	
Przedmiot rysunku: ETAPY INWESTYCJI		Arkusz: 2/16