


PRZEKRÓJ PRZEZ PŁYTĘ SKATEPARKU

	Impregnat 0,1 L/m ²
	Posypka utwardzająca
15cm	Beton zbrojony B25 (1,5 kg/m ³ PP L=54/38 mieszanka)
0,02cm	Folia PE x2
15cm	Piasek
25cm	Kruszywo
	Grunt rodzimy

	Impregnat 0,1 L/m ²
	Posypka utwardzająca
12cm	Beton zbrojony B25 (1,5 kg/m ³ PP L=54/38 mieszanka)
0,02cm	Folia PE x2
15cm	Istniejące podłoże betonowe
	Grunt rodzimy



BUDOWA SKATEPARKU, PLACU ZABAW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZIAŁKACH NR 373/2, 392, 393, 394/2 W MIEJSCOWOŚCI KOMARÓWKA PODLASKA

Inwestor:	Gmina Komarówka Podlaska ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska	Data: 05.2013
Projektował:	Marek Mizak 2331/Lb/84	Skala: 1:20
Opracowali:	Boniek Falicki, Małgorzata Pietrzak	
Przedmiot rysunku: PRZEKRÓJ PRZEZ PŁYTĘ SKATEPARKU		Arkusz: 5/19