TABELA WYRÓWNAŃ

Przebudowa drogi powiatowej ul. ks. Rudnickiego i ul. Benia w Komarówce

Km	Odległość mb	Powierzchnia wyrównania m2	Średnia powierzchnia wyrównania m2	Objętość wyrównania m3
0		0,18		
	20		0,245	4,9
20		0,31		
	20		0,3	6
40		0,29		
	20		0,175	3,5
60		0,35		
	20		0,335	6,7
80		0,32		
	11		0,125	1,375
91		0,25		
	9		0,22	1,98
100		0,19		
	20		0,295	5,9
120		0,4		
	20		0,34	6,8
140		0,28		
	20		0,25	5
160		0,22		
	11		0,235	2,585
171		0,25		
	18,5		0,215	3,9775
189,5		0,43		
	29,3		0,385	11,2805
218,8		0,34		
	31,2		0,33	10,296
250		0,32		
	20		0,36	7,2
270		0,4		
	20		0,355	7,1
290		0,31		
	20		0,33	6,6
310		0,35		
	20		0,225	4,5
330		0,45		
	20		0,52	10,4
350		0,59		
	20		0,13	2,6
370		0,26		
	20		0,25	5
390		0,24		
	20		0,215	4,3
410		0,19		
	20		0,245	4,9
430		0,3		
	20		0,295	5,9
450		0,29		
	20		0,325	6,5
470		0,36		
	20		0,305	6,1
490		0,25		
	20		0,23	4,6
510		0,21		
	20		0,33	6,6
530		0,45		
	20		0,535	10,7
550		0,62		
	20		0,27	5,4
570		0,54		
	20		0,56	11,2
590		0,58		

595,5	5,5	0,3	0,15	0,825
610	14,5	0,24	0,27	3,915
613,5	3,5	0,48	0,36	1,26
630	16,5	0,67	0,575	9,4875
650	20	0,37	0,52	10,4
670	20	0,8	0,585	11,7
690	20	0,93	0,865	17,3
710	20	0,9	0,915	18,3
726,5	16,5	0,9	0,45	7,425
730	3,5	0,82	0,86	3,01
750	20	0,7	0,35	7
770	20	0,59	0,645	12,9
790	20	0,61	0,305	6,1
810	20	0,18	0,395	7,9
			RAZEM m3	**297,4165**