TABELA POWIERZCHNI FREZOWAŃ

Przebudowa drogi powiatowej ul. ks. Rudnickiego i ul. Benia w Komarówce

Km	Odległość mb	Długość frezowania m	Średnia długość frezowania m	Powierzchnia frezowania m2
0		0,18		
	20		0,09	1,8
20		0		
	20		0	0
40		0		
	20		0	0
60		0		
	20		0	0
80		0		
	11		0,65	7,15
91		1,3		
	9		2,175	19,575
100		3,05		
	20		1,525	30,5
120		0		
	20		0,25	5
140		0,5		
	20		1,33	26,6
160		2,16		
	11		2,28	25,08
171		2,4		
	18,5		0	0
189,5		0		
	29,3		3,1	90,83
218,8		6,2		
	31,2		5,6	174,72
250		5		
	20		2,9	58
270		0,8		
	20		2,75	55
290		4,7		
	20		3,15	63
310		1,6		
	20		0,8	16
330		1,6		
	20		0,8	16
350		0		
	20		0	0
370		0		
	20		1,125	22,5
390		2,25		
	20		1,925	38,5
410		1,6		
	20		1,7	34
430		1,8		
	20		1,3	26
450		0,8		
	20		0,6	12
470		0,4		
	20		1,15	23
490		1,9		
	20		2,15	43
510		2,4		
	20		1,2	24
530		0		
	20		0	0
550		0		
	20		0	0
570		0		
	20		0	0
590		0		
	5,5		0	0
595,5		0		
	14,5		1,45	21,025
610		2,9		
	3,5		4,45	15,575
613,5		6		

	16,5		4,3	70,95
630		2,6		
	20		6,55	131
650		10,5		
	20		6,35	127
670		2,2		
	20		2,3	46
690		2,4		
	20		1,2	24
710		0		
	16,5		0	0
726,5		0		
	3,5		0	0
730		0		
	20		0	0
750		0		
	20		0	0
770		0		
	20		0	0
790		0		
	20		3	60
810		6		
			RAZEM m2	**1307,805**