

INFORMACJA DLA OFERANTÓW

W związku z faktem zamontowania części grzejników w budynku szkoły w ubiegłym roku inwestor postanowił pozostawić "nowe" grzejniki a wymianie będą podlegały rurociągi i armatura zgodnie ze szczegółowym objaśnieniem ;

Pomieszczenia na piętrze:

nr 1	projektowane	V22 60x160	1 szt.	
nr 2	projektowane	V22 60x160	1 szt.	
nr 3	istniejące	C22 60x200		2 szt.
nr 4	istniejące	C22 60x200		2 szt.
nr 5	istniejące	C22 60x200		2 szt.
nr 6	istniejące	C22 60x200		1 szt.
nr 7	istniejące	C22 60x200		3 szt.
nr 8	istniejące	C22 60x200		1 szt.
nr 9	istniejące	C22 40x60		2 szt.
nr 10	istniejące	C22 40x160		1 szt.
	istniejące	C22 40x120		1 szt.
nr 11	projektowane	C22 60x100	1 szt.	
nr 12	istniejące	C22 60x160		2 szt.
	istniejące	C22 60x200		1 szt.
nr 12a	istniejące	C22 60x120		1 szt.
nr 13	rezygnacja z zamontowania grzejnika			
nr 31	projektowane	V22 60x200	4 szt.	

Pomieszczenia na parterze:

nr 14	projektowane	C22 60x140	1 szt.	
nr 14a	projektowane	C22 60x60	1 szt.	
nr 15	projektowane	C22 60x200	3 szt.	
nr 16	projektowane	C22 60x100	1 szt.	
nr 16a	istniejące	C22 60x60		1 szt.
nr 17	projektowane	C22 60x120	2 szt.	
nr 18	projektowane	C22 60x120	2 szt.	
nr 19	istniejące	C22 60x120		1 szt.
	projektowane	C22 60x120	1 szt.	
nr 20	projektowane	C22 60x120	1 szt.	
nr 21	istniejące	C22 60x120		3 szt.
nr 22	istniejące	C22 60x200		1 szt.
	projektowane	C22 60x70	1 szt.	
nr 22a	istniejące	C22 60x200		1 szt.
nr 23	projektowane	C22 60x120	1 szt.	
nr 24	projektowane	C22 60x220	2 szt.	
nr 25	projektowane	C22 60x120	1 szt.	
nr 26	projektowane	C22 60x140	2 szt.	
nr 26a	projektowane	C22 60x140	1 szt.	
nr 27	projektowane	C22 60x120	2 szt.	
nr 28	projektowane	C22 60x120	1 szt.	
nr 29	projektowane	C22 60x120	1 szt.	
nr 30	projektowane	C22 60x200	3 szt.	
	istniejące	C22 60x200		1 szt. z nr 19

Zestawienie grzejników:

Projektowane

V22 60X160	2
V22 60X200	4
C22 60X60	1
C22 60X70	1
C22 60X100	2
C22 60X120	12
C22 60X140	4
C22 60X200	6
C22 60X220	2

RAZEM 34

Istniejące

C22 40X60	2
C22 40X120	1
C22 40X160	1
C22 60X60	1
C22 60X120	5
C22 60X160	2
C22 60X200	16

RAZEM 28

OPIS CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

POMIESZCZENIE NR 1

Demontaż rurociągów i 2 grzejników żeliwnych 12/l

montaż nowego grzejnika i rurociągów

POMIESZCZENIE NR 2

Demontaż rurociągów i grzejnika fawier 4x1,5

montaż nowego grzejnika i rurociągów

POMIESZCZENIE NR 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Demontaż rurociągów

podłączenie istniejących grzejników

POMIESZCZENIE NR 9, 10,

bez zmian instalacja pozostaje

POMIESZCZENIE NR 11

Demontaż grzejnika fawier 2x1,2

montaż nowego grzejnika

POMIESZCZENIE NR 12, 12a

bez zmian instalacja pozostaje

POMIESZCZENIE NR 13

bez grzejnika - rezygnacja z projektowanego

POMIESZCZENIE NR 31

Demontaż grzejników żeliwnych 15/l szt 2 i 2 fawierów 4x1,0 i 2x2,0 oraz demontaż rurociągów
Montaż nowych 4 grzejników typu V

POMIESZCZENIE NR 14, 14a

Demontaż grzejników żeliwnych 5/l i 10/l oraz rur

montaż nowych grzejników i rurociągów

POMIESZCZENIE NR 15

Demontaż 3 grzejników fawier 2x2,5 oraz rur

montaż nowych grzejników i rurociągów

POMIESZCZENIE NR 16

Demontaż rurociągów i grzejnika żeliwnego 5/l

montaż nowego grzejnika i rurociągów

