

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ODNOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ  
ADRES INWESTYCJI : SZCZEPANKOWO - GAJ MAŁY W KM 0+650 DO 1+200  
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY OSTRORÓG  
ADRES INWESTORA : UL. WRONIECKA 14  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2008r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

WYKONAWCA :  
Data opracowania

INWESTOR :  
Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Szczepankowo - Gaj Mały od km 0+650 do 1+200</b>					
1	KNNR 6 1005-06 SST 00.00.00.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		550.0*3.0	m2	1650.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1650.00</b>
2	KNNR 6 1005-07 SST 04.03.01.	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		550.0*3.0+50.0	m2	1700.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1700.00</b>
3	KNNR 6 0308-01 SST 04.08.01.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wiążąca) - [wyrównanie nawierzchni -10% powierzchni]. Krotność = 0.5	m2		
		[550.0*3.0+50.0]*0.10	m2	170.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.00</b>
4	KNNR 6 0309-02 SST 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		550.0*3.0+50.0	m2	1700.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1700.00</b>
5	KNNR 1 0502-01 SSt 04.01.01.	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III	m2		
		550.0*1.5*2	m2	1650.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1650.00</b>
6	KNNR 1 0202-04 SST 02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (Zatoka w km 0+675 - 0+725)	m3		
		[20.0*2.0+(5.0*2.0/2)*2]*0.35	m3	17.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.50</b>
7	KNNR 6 0103-01 SST 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (zatoka)	m2		
		20.0*2.0+(5.0*2.0/2)*2	m2	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
8	KNNR 6 0109-01 SST 04.05.01.	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ( beton dowieziony) gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (zatoka)	m2		
		20.0*2.0+(5.0*2.0/2)*2	m2	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
9	KNNR 6 0113-01 SST 04.04.02.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (zatoka)	m2		
		20.0*2.0+(5.0*2.0/2)*2	m2	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
10	KNNR 6 0113-05 SST 04.04.02.	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (zatoka)	m2		
		20.0*2.0+(5.0*2.0/2)*2	m2	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Szczepankowo - Gaj Mały od km 0+650 do 1+200</b>						
1	KNNR 6 1005-06 SST 00.00.00.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1650.00		
2	KNNR 6 1005-07 SST 04.03.01.	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	1700.00		
3	KNNR 6 0308-01 SST 04.08.01.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wiążąca) - [wyrównanie nawierzchni -10% powierzchni]. Krotność = 0.5	m2	170.00		
4	KNNR 6 0309-02 SST 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	1700.00		
5	KNNR 1 0502-01 SSt 04.01.01.	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III	m2	1650.00		
6	KNNR 1 0202-04 SST 02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (Zatoka w km 0+675 - 0+725)	m3	17.50		
7	KNNR 6 0103-01 SST 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (zatoka)	m2	50.00		
8	KNNR 6 0109-01 SST 04.05.01.	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa ( beton dowieziony) gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (zatoka)	m2	50.00		
9	KNNR 6 0113-01 SST 04.04.02.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (zatoka)	m2	50.00		
10	KNNR 6 0113-05 SST 04.04.02.	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (zatoka)	m2	50.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

droga-Szczepankowo - Gaj Mały - oferta

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	122.1195		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	olej (paliwo technologiczne)	dm3	30.6000		
2.	asfalt drogowy	kg	867.0000		
3.	tłuczeń kamienny	t	21.0940		
4.	miął kamienny	t	0.7150		
5.	piasek	m3	2.0600		
6.	papa asfaltowa izolacyjna	m2	1.2700		
7.	mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPa	m3	5.0750		
8.	mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II	t	170.0000		
9.	mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III	t	7.9390		
10.	krawężdziaki iglaste kl. II	m3	0.0230		
11.	woda	m3	18.7000		
12.	materiały pomocnicze	zł			
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka 0.25 m3	m-g	1.5925		
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	3.5341		
3.	walec statyczny samojezdny	m-g	16.0151		
4.	walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	13.3280		
5.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	1.6700		
6.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	0.2000		
7.	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	23.5450		
8.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	49.3090		
9.	skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	20.7400		
10.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	13.3280		
11.	szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	m-g	2.8050		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

