


PRZEKRÓJ A–A



PRZEKRÓJ B–B

C	podłoga z desek sosnowych 25 mm	
	legary podł. 190*50 mm co 85 cm	
	gruniet z wełny min. 5 cm	
	płyty z wełny min. 6+13 cm	
	ślepy pułap z desek 25 mm	
	puszka powietrzna 11 cm	
	podsuflitko z desek 25 mm	
	lynk cem wap na trzcinie 25 mm	
L		
	pokrycie blachą dachówkowa powłokana gr. 0,5 mm	
	tęły z drewna sosnowego nasyczone 38*50 mm	
	kontrofęły z drewna sosnowego nasyczone 25*50 mm	
	1*papa asf. podkł. na weł. szklanyłm odn. 100/120	
	deski gr. 25 mm nasyczone	
	krokwie konstrukcji dachu istniejące 160*110 mm	

TERMOMODERNIZACJA  
PRZEKROJE PIONOWA

Skala 1:100

branża	TERMOMODERNIZACJA	Rys. nr 7
rysunek	PRZEKROJE PIONOWE	Skala 1:100
obiekt	BUDYNEK SZKOŁY W DZIELTRZNIKACH	Data poźdźienik 2017
adres bud.	DZIELTRZNIKI GMINA PĄTNÓW nr ewid. dz. 124/2	
inwestor	GMINA PĄTNÓW	
projektant	inż. Kozłmierz Wowrzyńniak	nr ewid. upr. 45/77