

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08	40.79*0.25	m ²	10.198	
				RAZEM	10.198
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
d.1	0353-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0353-05	1.69*1.32*3+2.11*1.30*18+2*2.35*1.32	m ²	62.270	
				RAZEM	62.270
5	KNR 4-04	Transport stolarki i innych materiałów z rozbiórki samochodem skrzynio- wym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	t		
d.1	1107-01 1107-04 analogia	40*50*0.001+1.00+1.00	t	4.000	
				RAZEM	4.000
6		Utylizacja materiałów z rozbiórki	t		
d.1	kalk. własna	4.00	t	4.000	
				RAZEM	4.000
2		WYMIANA OKIEN			
7	NNRNKB	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW(kolor grafit)	m ²		
d.2	202 1025-05	2*2.35*1.32	m ²	6.204	
				RAZEM	6.204
8	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okna piwniczne (kolor grafit)	m ²		
d.2	202 1025-01	3*0.45*1.18	m ²	1.593	
				RAZEM	1.593
9	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW (kolor grafit)	m ²		
d.2	202 1025-04	18*2.11*1.30+1.69*1.32*3+6*1.40*1.30	m ²	66.986	
				RAZEM	66.986
10	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel	m		
d.2	0705-01	4*2.35+2*1.32+12*0.45+12*1.18+36*2.11+36*1.30+6*1.69+6*1.32+12* 1.40+12*1.30	m	204.820	
				RAZEM	204.820