

PRZEDMIAR ROBÓT 017-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Kanalizacja sanitarna z przyłączami w Borgowie - Odcinek do wykonania przez PWiK Śrem

Obiekt: Borgowo

Rodzaj robót: Sanitarne

Lokalizacja: Borgowo

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z O.O. w Śremie
ul. Parkowa 8
63-100 Śrm

PRZEDMIAR 017-00-000					Strona 1		16-02-2010	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ			
1	Roboty ziemne							
1	10	KNNR	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,619		
1	20	KNR	201-08-02-01-10	Wykop na odkład z zasypaniem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kat 3 głęb do 2,5 m i szer do 1,0 m dla rurociągów ø do 600	m ³	1096,128		
1	30	KNR	201-08-02-01-00	Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypaniem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kategorii 3 głęb do 2,5 m i szer do 1,0	m ³	378,435		
1	40	KNR	201-03-17-05-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4	m ³	77,040		
1	50	KNR	201-03-20-05-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4	m ³	30,240		
1	60	MAT	1601201	Piasek do obsypki i nadsypki rurociągu	m ³	272,000		
2	Roboty montażowe							
2	20	KNR	218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m ²	85,635		
2	30	KNNR	N011-05-02-03-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 250*7,3 KLS SDR34 SN8 w wykopie umocnionym suchym	metr	122,500		
2	31	KNNR	N011-05-02-02-02	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200*5,9 KLS SDR34 SN8 w wykopie skarpowym suchym	metr	496,000		
2	40	KNNR	N004-14-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m z betonu B45	szt	7,000		
2	50	KNNR	N004-14-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 2,50 m z betonu B45	szt	5,000		
2	60	KNNR	N004-14-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 2,0 m z betonu B45	szt	5,000		
2	100	WKNR	W218-05-17-02-01	Studzienka "VAWIN" ø 425/250 L= 3,0 m z rurą teleskopową i pokrywą	szt	3,000		
2	130	KNNR	N004-12-07-04-00	Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-30/60 długości do 30 m rurami ø 300 w gruncie kategorii 3/4	metr	25,000		
2	140	KNNR	N011-04-04-06-00	Przeciąganie rurociągu przewodowego ø 250 w rurach ochronnych	metr	25,000		
2	150	KNR	219-00-14-12-00	Rura ochronna /osłonowa/ PE 100 SDR 26 ø 315x12,1 pod gazociągiem w/c	metr	12,000		
2	160	KNNR	N001-05-27-01-00	Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	kmpl	9,000		
2	170	KNNR	N001-05-29-01-00	Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszonych rurociągów i kanałów	kmpl	20,000		
2	180	KNNR	N001-05-27-06-00	Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	kmpl	9,000		
2	190	KNNR	N001-05-29-06-00	Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszonych rurociągów i kanałów	kmpl	20,000		
3	Roboty ziemne przyłączy kanalizacji sanitarnej							

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
3	20	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,277
3	30	KNR 201-08-02-01-10	Wykop na odkład z zasypaniem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kat 3 głęb do 2,5 m i szer do 1,0 m dla rurociągów	m ³	458,708
3	40	MAT 1601201	Piasek do obsypki i nadsypki rurociągu	m ³	101,321
<hr/>					
4	Roboty montażowe przyłączy kanalizacji sanitarnej				
4	10	KNR 218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m ²	37,328
4	30	KNNR N011-05-05-02-00	Przykanalik kielichowy z PVC ø 150 długości do 15 m w wykopie umocnionym suchym	metr	276,500
4	40	WKNNR W218-05-17-02-01	Studzienka "VAWIN" ø 425 L=1,80 m z rurą teleskopową i pokrywą	szk	36,000
4	41	KNNR N004-12-07-02-00	Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-30/60 długości do 20 m rurami ø 273*7,10 w gruncie kategorii 3/4	metr	43,000
4	50	KNNR N011-04-04-04-00	Przeciąganie rurociągu przewodowego ø 160 w rurach ochronnych	metr	43,000
<hr/>					
5	Inwentaryzacja powykonawcza				
5	10	CEN 000-00-00-00-00	Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	20	KNNR	N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,277
3	30	KNR	201-08-02-01-10 Wykop na odkład z zasypaniem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kat 3 głęb do 2,5 m i szer do 1,0 m dla rurociągów	m ³	458,708
3	40	MAT	1601201 Piasek do obsypki i nadsypki rurociągu	m ³	101,321
4 Roboty montażowe przyłączy kanalizacji sanitarnej					
4	10	KNR	218-05-01-02-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m ²	37,328
4	30	KNNR	N011-05-05-02-00 Przykanalik kielichowy z PVC ø 150 długości do 15 m w wykopie umocnionym suchym	metr	276,500 ✓
4	40	WKNR	W218-05-17-02-01 Studzienka "VAWIN" ø 425 L=1,80 m z rurą teleskopową i pokrywą	szk	36,000
4	41	KNNR	N004-12-07-02-00 Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-30/60 długości do 20 m rurami ø 273*7,10 w gruncie kategorii 3/4	metr	43,000
4	50	KNNR	N011-04-04-04-00 Przeciąganie rurociągu przewodowego ø 160 w rurach ochronnych	metr	43,000
5 Inwentaryzacja powykonawcza					
5	10	CEN	000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000

Cammarano Pantaleo
 upr bud. nr 257 i 352 / 81 / Pw
 nr 620 / 89 / Pw, nr 29 / 94 / Pw
 § 6 ust.4, § 7 §12 ust. 2 pkt. 2,
 §5 ust. 2 §13 ust. 4 pkt.4 lit. a i b
 ul. B. Komorowskiego 6 / 115
 63-101 Śrem, tel. (0 61) 28-34-486

[Signature]