

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	BCD D-01.01.01.01 BCD_201504	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 1,438	km km	 1,438	1,438
1.2	BCD D-01.02.02.02 BCD_201504	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 10 cm do późniejszego wykorzystania 115*0,1	m3 m3	 11,500	11,500
2	45233100-0 CPV	Roboty w zakresie budowy dróg			
2.1	BCD D-04.04.02.02 BCD_201504	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 115	m2 m2	 115,000	115,000
2.2	BCD D-04.04.02.12 BCD_201504	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 4990	m2 m2	 4 990,000	4 990,000
2.3	BCD D-05.03.05.01 BCD_201504	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 115+4990	m2 m2	 5 105,000	5 105,000
2.4	BCD D-05.03.05.27 BCD_201504	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 5105	m2 m2	 5 105,000	5 105,000
2.5	BCD D-05.02.01.22 BCD_201504	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza 2200	m2 m2	 2 200,000	2 200,000
3	45233250-6 CPV	Roboty w zakresie zjazdów			
3.1	BCD D-04.01.01.01 BCD_201504	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm 18*20	m2 m2	 360,000	360,000
3.2	BCD D-04.04.02.01 BCD_201504	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 18*20	m2 m2	 360,000	360,000
4	45450000-6 CPV	Roboty towarzyszące			
4.1	BCD D-06.01.01.01 BCD_201504	Plantowanie terenu w gruncie kat. I-III 1438*2	m2 m2	 2 876,000	2 876,000
4.2	BCD D-06.01.01.21 BCD_201504	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) 2876	m2 m2	 2 876,000	2 876,000
4.3	KNNR 5 0705-0133 BC_201504	Ułożenie rur osłonowych sztywnych PS fi 110 mm do kabli 40	m m	 40,000	40,000

Kosztorys ofertowy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu pod budowę				
1.1	BCD D-01.01.01.01 BCD_201504	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,438		
1.2	BCD D-01.02.02.02 BCD_201504	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 10 cm do późniejszego wykorzystania	m3	11,500		
2	45233100-0 CPV	Roboty w zakresie budowy dróg				
2.1	BCD D-04.04.02.02 BCD_201504	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	115,000		
2.2	BCD D-04.04.02.12 BCD_201504	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	4 990,000		
2.3	BCD D-05.03.05.01 BCD_201504	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5 105,000		
2.4	BCD D-05.03.05.27 BCD_201504	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5 105,000		
2.5	BCD D-05.02.01.22 BCD_201504	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m2	2 200,000		
3	45233250-6 CPV	Roboty w zakresie zjazdów				
3.1	BCD D-04.01.01.01 BCD_201504	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	360,000		
3.2	BCD D-04.04.02.01 BCD_201504	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	360,000		
4	45450000-6 CPV	Roboty towarzyszące				
4.1	BCD D-06.01.01.01 BCD_201504	Plantowanie terenu w gruncie kat. I-III	m2	2 876,000		
4.2	BCD D-06.01.01.21 BCD_201504	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)	m2	2 876,000		
4.3	KNNR 5 0705-0133 BC_201504	Ułożenie rur osłonowych sztywnych PS fi 110 mm do kabli	m	40,000		

Wartość kosztorysowa:

0,00 PLN

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

0,00 PLN

Wartość końcowa:

0,00 PLN

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Turki -
Szkoła - Wola Rzeczycka - etap I - ofertowy.sko

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [PLN]	Wartość [PLN]	Udział [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu pod budowę					
2	45233100-0 CPV	Roboty w zakresie budowy dróg					
3	45233250-6 CPV	Roboty w zakresie zjazdów					
4	45450000-6 CPV	Roboty towarzyszące					

Wartość kosztorysowa:

0,00 PLN

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

0,00 PLN

Wartość końcowa:

0,00 PLN