

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w obrębie Domu Ludowego w Dąbrówce					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,02	ha ha		
				0,020	
2	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0,8	m ³ m ³		
				0,800	
3	KNNR 1 d.1 0202-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi 32,916	m ³ m ³		
				32,916	
4	KNNR 6 d.1 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 154,58	m ² m ²		
				154,580	
2	Podbudowy			RAZEM	154,580
5	KNNR 6 d.2 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm - powierzchnia wjazdu Krotność = 2 79,60	m ² m ²		
				79,600	
6	KNNR 6 d.2 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm - powierzchnia ciągów pieszych 74,98	m ² m ²		
				74,980	
7	KNNR 6 d.2 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - powierzchnia wjazdu Krotność = 1,5 79,60	m ² m ²		
				79,600	
8	KNNR 6 d.2 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - powierzchnia ciągów pieszych 74,98	m ² m ²		
				74,980	
3	Obramowania o obrzeża			RAZEM	74,980
9	KNNR 6 d.3 0401-05	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 7	m m		
				7,000	
10	KNNR 6 d.3 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - obrzegowanie ciągów pieszych i altany 92,8	m m		
				92,800	
11	KNNR 6 d.3 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obrzegowanie wjazdu 38	m m		
				38,000	
4	Nawierzchnie			RAZEM	38,000
12	KSNR 6 d.4 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ciągi piesze 74,98	m ² m ²		
				74,980	
13	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wjazd 79,6	m ² m ²		
				79,600	
5	Roboty wykończeniowe			RAZEM	79,600
14	KNNR 1 d.5 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 23,34	m ² m ²		
				23,340	
				RAZEM	23,340