

WÓJT GMINY RADOSZYCE

ul. Żeromskiego 28
26-230 RADOSZYCE
woj. świętokrzyskie
Znak:B.341-4/09

Radoszyce, 01.07.2009 r.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Zamawiający : Wójt Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce tel. 041 3735083, fax. 0413735084.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, sklasyfikowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod numerem: 45232421-9 „Roboty w zakresie oczyszczania Ścieków”. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków do przepustowości 900 m³/d wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej. Zakres robót budowlanych szczegółowo zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy.

Etap 1 obejmuje:

- 1) Budowa płyty fundamentowej pod zbiorniki oczyszczalni.
- 2) Montaż wszystkich zbiorników na płycie fundamentowej.
- 3) Budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z zadaszonym składowiskiem osadu.

Etap 2 obejmuje:

- 1) Wykonanie prac modernizacyjnych w komorze krat oraz pompowni ścieków surowych.
- 2) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznych między budynkiem administracyjnym, a nasypem zbiorników.
- 3) Wykonanie wszystkich połączeń międzyzbiornikowych.
- 4) Instalacja w zbiornikach oczyszczalni pomp, mieszadeł, tlenomierza, rusztów napowietrznych.
- 5) Instalacja prasy, dmuchaw, agregatu prądotwórczego, zastawu do dawkowania polielektrolitu, montaż elementów sterowania.
- 6) Wykonanie prac remontowych w istniejących budynkach socjalno-technicznych, montaż elementów sterowania.
- 7) Wykonanie przebudowy budynku garażowego oraz budynku biurowego.
- 8) Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, technologicznej, elektrycznych oraz sterowania.
- 9) Budowa nowej komory pomiarowej ścieków oczyszczanych wraz z oprzyrządowaniem oraz kanału ściekowego oczyszczanych wraz z wylotem.
- 10) Wykonanie umocnienia rowu otwartego.
- 11) Rozbiórka istniejącego osadnika Inhoffa - skierowanie ścieków tymczasowym rurociągiem tłocznym ze zmodernizowanej pompowni ścieków do stawu doczyszczającego do czasu uruchomienia ciągu technicznego.
- 12) Budowa nowego zbiornika zlewczego i retencyjnego.
- 13) Wykonanie rurociągów tłocznych ścieków surowych.
- 14) Wykonanie nasypu oczyszczalni, montaż piaskownika i kanałów.
- 15) Likwidacja zbędnych istniejących rurociągów i kanałów.
- 16) Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, technologicznych, sieci elektrycznej, sterowania, oświetlenia.
- 17) Montaż stacji zlewczej.
- 18) Budowa kolektora „A”.

- 19) Budowa drogi wewnętrznej oraz ciągów komunikacyjnych.
- 20) Mikroniwelacja nawierzchni drogi dojazdowej do oczyszczalni.
- 21) Oczyszczanie stawu doczyszczającego, higienizacji wapnem.
- 22) Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do oczyszczalni”.

**Nazwa i adres wykonawcy, z którym zawarto umowę:
„AZE Zając, Kokoszko” Spółka jawna, 34-625 Skrzydlina 101.**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w wykonawcy została uznana za ważną spośród dwóch złożonych ofert. Kryterium oceny ofert była cena ryczałtowa brutto wykonania całości zamówienia o znaczeniu 100%. Wartość brutto przedmiotu zamówienia wyniosła **7.302.994,96 zł**

Z up. WÓJTA

mgr Michał Pekala
ZASTĘPCA WÓJTA